



NY BLINDFLENS DN150 PN10

PLUGGING/TETTING AV RØRGJENNOMFØRING

VANNKUM V23 ETABLERT I ANNEN ENTREPRISE/DEL 1.

VA-LEDNINGSANLEGG ETABLERT I ANNEN ENTREPRISE/DEL 1.

STREKKFAST ENDEKAPPE FOR DN/OD 250 PE100 SDR11. MED 2" GJENGEUTTAK FOR TRYKPRØVING ETC. INKL. STØTTEHYLSE FRA DEL 1. DEMONTERING OG FJERNING AV ENDEKAPPE MED STØTTEHYLSE. TILKNYTNING AV VL250 FRA DEL 2 MED ELEKTROMUFFE.

PE-KRAGE DN/OD160 PE100 SDR11 M/ LØSFLENS OG ØVRIGE RØRDELER. FRAKOBLING/DEMONTASJON

BETONGFORANKRING FOR ENDEKAPPE FRA DEL 1. DEMONTERES OG FJERNES.

BEND 45° DN/OD 250 PE100 SDR11 FOR SPEILSVEISING

TRASELINJE/STIKNINGSLINJE

SP DN/OD 160 PVC-SN8 MOT S221

45° BEND

45° LANGBEND

ENDEAVSLUTNING, DN/OD 160 DOBBELTMUFFE OG TERS FRA DEL 1. DEMONTERING/FJERNING AV RØRDELER OG TILKNYTNING AV NY OV DN/OD 160 PP-KONSTRUERT SN8, DEL 2.

OV DN/OD 160 DV/PP-KONSTRUERT SN8. VIDREFØRING AV KUMDRENERING V23. LEGGES MED UTLØP TIL PUKKMASSER I RØRGRØFT

TERS DN/OD200

SP DN/OD 160 PVC-SN8 MOT S221

EKSENTRISK DIMENSJONSØVERGANG DN/OD 200/160

OV DN/OD 400 DV/PP-KONSTRUERT SN8 STIKKRENNE

DN650 BETONG TOPPRING SOM KOBLINGSKUM FOR VARMEKABLER / KALD-ENDER

ENDEAVSLUTNING PREISOLERT VANNLEDNING

TETTING AV ÅPNING VARERØR MED GUMMIPAKNING MED STRAMMEBÅND (BATEK FLEX-SEAL ELLER TILSV.)

S221 DN/OD 400 STIGERØR DOBBELTGRUNN KUM DN650 BETONG TOPPRING

ENDEAVSLUTNING PREISOLERT SPILLVANSLEDNING

TETTING AV ÅPNING VARERØR MED GUMMIPAKNING MED STRAMMEBÅND (BATEK FLEX-SEAL ELLER TILSV.)

KRYSSING 2-1

SP DN/OD 200/315 PVC-SNB PREISOLERT RØR MED TREKKERØR. VARMEKABEL I TILFØRELSE. STREKKFAST UTLØPSLØS VARERØR DN/OD RØRINSTALLASJON I VARERØR. MED 500 DV/PP-KONSTRUERT, MED GLIDESKO C/C ca 1,0 m. MOT S226

VARMEKABEL I INTEGRERT TREKKERØR

VL DN/OD 250/355 PE100 SDR11 PREISOLERT RØR MED VARMEKABEL I TREKKERØR. RØRINSTALLASJON I VARERØR DN/OD 630 DV/PP-KONSTRUERT, MED GLIDESKO C/C ca 1,5 m. MOT V226

TILKOBLING OG TILPASSING TIL EKSISTERENDE 160 PVC SPILLVANSLEDNING.

EKS. VL 225 PVC

30° LANGBEND

VEGKANT SKÅBUVEGEN



Tegningsnummer	Revisjon
H273	F01

F01	2020-11-24	For anskaffelse	FHMko	BAG	ToJFu
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tillater.					
NORD-FRON KOMMUNE					Målestokk (gjelder A1)
FLOMSIKRING GIVRA DEL 2					1:20
Kumskisser					
S221. Detalj tilknytning VA-anlegg Del 1					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		5172950	H273	F01	