

NEDGRAVDE VENTILER/BAKKEKRANER MED SPINDELFORLENGERE.
DN800 BETONG TOPPRING FOR BRANNHYDRANT. DN650 BETONG TOPPRING FOR
SPINDELFORLENGERE TIL BAKKEKRANER

POS.	STYKKELISTE V236 (TRYKKLASSE PN10)	ANT.
1	MUFFE T-RØR DN 250/150. TYPE BAIO, ELLER TILSVARENDE	1
2	SLUSEVENTIL MUFFE/SPISENDE DN250. INKL STREKKFAST PAKNING FOR DN/OD 250 PE-RØR MED LÅSERING, STØTTEHYLSE OG TELESKOPISK SPINDELFORLENGER. TYPE BAIO, ELLER TILSVARENDE	2
3	SLUSEVENTIL MUFFE/SPISENDE DN150. INKL STREKKFAST PAKNING FOR DN/OD 160 PE-RØR MED LÅSERING, STØTTEHYLSE OG TELESKOPISK SPINDELFORLENGER. TYPE BAIO, ELLER TILSVARENDE	1
4	SKJØTEKOBLING SPISENDE/SPISENDE DN250. TYPE BAIO, ELLER TILSVARENDE	1
5	T-RØR FOR BRANNVENTILUTTAK DN250/80. TYPE BAIO, ELLER TILSVARENDE	1
6	SPISENDE BRANNHYDRANT DN80. STENGBAR, FRILØP. JUSTERBAR INNTIL 2,55 M. INKL. SKJØTESTYKKER DN80. TYPE BAIO, ELLER TILSVARENDE	1

MINSTE BØYERADIUS FOR PE-RØR SKAL VÆRE 60 x DN/OD (UTVENDIG DIAMETER). VED SKARPE AVVINKLINGER BENYTTES BEND.

SE TEGNING H254 FOR KUMOPPBYGGING

☒ STIKNINGSPUNKT



Tegningsnummer	Revisjon
H277	F01

F01	2020-11-24	For anskaffelse	FrMko	BAG	ToJFu
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utbildet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
NORD-FRON KOMMUNE				Målestokk: (gjelder A1) 1:20	
FLOMSIKRING GIVRA DEL 2					
Kumskisser S236 / V236 / O236					
		Oppdragsnummer 5172950	Tegningsnummer H277		Revisjon F01