



POS.	FIGUR	SKILTNR.	STR.	ANT.	FOLIEKL.	MERKNAD
3		202.0	MS	1	2	
10		306.1	LS	1	2	
2		552.0	LS	1	2	
4		713.1	Eks. skilt	1	2	Gjenbruk av eks. skilt
5		713.1	Eks. skilt	1	2	Gjenbruk av eks. skilt
6,7,8,9		807,8	LS	4	2	
10		808.307	LS	1	2	Plasseres under skilt 306
1		828.2V	LS	1	2	Plasseres under skilt 834
1		834	0.400 m x 0.454 m	1	2	

Skilt settes opp av entreprenør.

Min. horisontal avstand fra skulderkant og ut til skiltets kant er 0,5 meter.

Anbefalt høyde fra asfaltkant og opp til underkant skilt er 2,0 meter.

Totalt 11 skiltplater på 9 stolper med tilhørende fundament settes opp.

Alle skilt plassert på samme stolpe vendt samme veg skal ha samme, og høyest gjeldende folieklasse

KOORDINATLISTE		
Pos. no.	X	Y
①	6829459.4287	538774.9275
②	6829392.3270	538806.4288
③	6829381.0456	538777.7176
④ ⑤	6829366.0394	538766.7297
⑥	6829466.9437	538770.8102
⑦	6829397.1389	538809.1434
⑧	6829393.4537	538791.5349
⑨	6829458.7543	538755.6913
⑩	6829427.3093	538796.2626

Konkurransegrunnlag		TRYLL	GAST	2020-12-14
REV	ENDRING/ERSTATNING	TEGN.	KONTR.	DATO
Nord-Fron kommune				
Vinstra park				
Flomsikring Givra - del 2				
Skiltplan				
TEGN.	KONTR.	ANSV.		
TRYLL	KBELL	KBELL		
DATO: 2020-10-26				
OPDRAGSNR. RAMBOLL 1350031175				
FILPlassering				
T.L. tegn.dwg				
KART- OG HØYDEREFERANSE UTM32_NN2000				
MÅLESTOKK				
Hor.: 1:250 i A1				
Vert.:				
				L01
Ramboll Løkkegata 9 2615 LILLEHAMMER +47 61270500				-