

Klimatabell for Automatlager 3 og Sukkerbiten		Settpunkt		Operativ temperatur		Luftfuktighet		Kommentarer
		Temperatur grader C	Fuktighet %RF	Min grader C	Maks grader C	Min %RF	Maks %RF	
Bygg/etg	Rom							
Automatlager 3/1. etg	Mottak	20	35	19	24	20	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Automatlager 3/1. etg	Håndteringsareal/kulvert	21	35	19	24	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Automatlager 3/1. etg	Fryselager*							Egne krav gjelder
Automatlager 3/1. etg	Sluserom	21	35	19	24	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Automatlager 3/1. etg	Autostore/mellomlager	21	35	19	24	20	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t.
Automatlager 3/3. etg	Arbeidsstasjoner	21	35	19	24	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t.
Automatlager 3/3. etg	Mellomlager/klargjøring	21	35	19	24	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t.
Automatlager 3/3. etg	Scannerområder	21	35	19	24	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t.
Automatlager 3/3. etg	Korridor	21	35	19	24			
Automatlager 3/3. etg	Gangforbindelse/gangbro	21	35	19	26			Standard kontor

Automatlager 3/3. etg	Kaffe/møte	21	35	19	26			Standard kontor
Sukkerbiten/U. etg.	Lagerrom	21	35	19	24			
Sukkerbiten/U. etg.	Håndtering klargjøring	21	35	19	24	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Sukkerbiten/U. etg.	Rens/klimatisering	18	35	15	22	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Sukkerbiten/U. etg.	Heisautomat	21	35	19	24	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Sukkerbiten/U. etg.	Korridor	21	35	19	24			
Sukkerbiten/1. etg.	Serviceverksted	21	35	19	24			Standard kontor, komfortkjøling
Sukkerbiten/1. etg.	Lyddigit. 1 - 13	21	35			30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 5% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Sukkerbiten/1. etg.	Lydstudio	21	35			30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 5% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 6 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.

Sukkerbiten/1. etg.	Maskinrom	18	35	17	20	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Sukkerbiten/1. etg.	Kjølerom	18	35	17	20	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 10% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Sukkerbiten/1. etg.	Korridor/kaffe/kopi	21		19	26			Standard kontor
Sukkerbiten/2. etg.	Lyddigit.	21		19	24	30	50	Tillatt døgnvariasjon +/- 5% fuktighet pr 24 t og temperaturvariasjon på +/- 3 grader C pr 24t. Avvik fra luftfuktighet kan maksimalt aksepteres i til sammen 5 døgn i løpet av et år.
Sukkerbiten/2. etg.	Lederkontor	21						Standard kontor, komfortkjøling
Sukkerbiten/2. etg.	Teamrom	21		19	24			Standard kontor, komfortkjøling
Sukkerbiten/2. etg.	Multirom	21		19	24			Standard kontor, komfortkjøling
Sukkerbiten/2. etg.	Møte	21		19	24			Standard kontor, komfortkjøling
Sukkerbiten/2. etg.	Kaffe/sosial	21		19	24			Standard kontor, komfortkjøling
Sukkerbiten/2. etg.	Korridor	21		19	24			Standard kontor, komfortkjøling