

Vedlegg 16 OUS-KRAV: RENT TØRT BYGG (RTB)

HVORFOR "RENT TØRT BYGG"?

Alle personer på byggeplassen skal sikres mot personskade og helsefare. Dette omfatter også pasienter, pårørende og ansatte som kan bli berørt av byggearbeidene.

Forurensninger og fukt / vannsøl fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimate i det ferdigstilte arealet, dette for å unngå utvikling av sopp, mugg og byggskader.

Dersom bestemmelsene ikke kan overholdes skal det før arbeidene starter utarbeides en sikker jobb-analyse (SJA) som skal godkjennes av OUS.



- Unngå fukt / vannsøl
- Reduser spredning av støv
- Renhold av konstruksjoner før lukking
- Forsegling av åpninger
- Forsvarlig lagring av materialer
- Hyppig renhold

SONEINDELING – RTB:

Bygget skal deles inn i RTB-soner med soneskilt

Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød

1. GRØNN SONE: Rivefase

Ved rehabilitering:
frem til ferdig revet, ryddet
og støvsugd areal



2. GUL SONE: Byggefase frem til arealet skal være rent

kontinuerlig rydding og støvsuging
**Arbeid som gjøres ferdig i gul
sone:**

- Dører, vinduer, lister
- Himlinger
- Gulvbelegg og malte overflater



3. RØD SONE: Rent areal

- Rent arbeid
- Komplettering
- Sluttkontroll

ALLE SONER =

1 & **2** & **3**

- Hele byggeperioden



1. GRØNN SONE - Rivefase



- ✓ Hver enkelt entreprenør skal rydde etter egne arbeider



2. GUL SONE - Byggefase frem til arealet skal være rent



- ✓ Horisontale overflater (gulv og vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
- ✓ Etablering av produksjonsrom
- ✓ Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug
- ✓ Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket
- ✓ Samtlige entreprenører skal rydde og støvsuge etter egne arbeider



3. RØD SONE - Rent areal



- ✓ Arealet skal til en hver tid være støvfritt og rent
- ✓ Støvende arbeider er ikke tillatt
 - ✗ er man ikke ferdig med støvproduserende arbeider er det ikke rød sone
- ✓ Skoovertrekk benyttes ved behov



Varslingsplan ved ulykke

(hendelser og sviktsituasjoner i prosjekt)

1. Sikre skadestedet

2. Varsle ↓

Ved personskade ring 113

Vaktsentral 22 11 80 01

Drift 23 02 70 10 / 23 07 50 00

Prosjektleder

Karianne Biørn 405 51 842

Ved behov:

Giftinformasjon-
sentralen

22 59 13 00



3. Gi førstehjelp

4. Informer din nærmeste leder

Vaktsentralens ansvar:

- Varsle nødetater: Ambulanse 113, Politi 112, Brannvesen 110
- Varsle sykepleierkoordinator mottak: 22 11 73 61
- Kontakte teknisk vakt på kveld/natt/helg: 905 97 160 / 22 11 90 56
- Bistå med personell for sikring av området, kun akutt fase
- Vurdere behov for personell og andre ressurser og beslutter, sammen med ansvarlig, om det er tilstrekkelig kapasitet for å håndtere situasjonen
- Hvis ikke avklar hvem som skal kalles inn og hvilke andre ressurser som skal mobiliseres for å håndtere situasjonen
- Iverksette innkalling/mobilisering i henhold til avdelingens varslingsliste dersom dette er påkrevd
- Vurdere behov for å kontakte sikkerhetssjef OUS: 991 64 705

Drifts ansvar:

- Feilsøke og feilrette
- Ivareta ansvaret til byggeleder/prosjektleder dersom de ikke er på saken

Byggeleder / Prosjektleders ansvar:

- Kontakte beredskap vakttelefon: 476 80 600 dersom dette har fått, eller kan få alvorlige konsekvenser for sykehusets drift
- Vurdere sammen med beredskapsledelsen behov for å kontakte:
 - Medievakt OUS: 922 16 550
 - Arbeidstilsynet: 73 19 97 00 / 917 85 129 / 920 10 825
 - DSB: 482 12 000
- Varsle Hovedbedrift (entreprenør)
- Varsle leder for prosjektportefølje Knut Neegaard: 480 16 383