

Moabakken

Dette er **supplerende** opplysninger til de generelle Prosjektanvisningene (PA)

Romskjema leilighet, opphold kjøkken. Antall 6 stk.

| HVOR/HVA | TEKST | KOMMENTAR |
|---|---|--|
| OPPHOLD-KJØKKEN | | |
| BYGG | | |
| Gulv | Gulvbelegg, Se PA bok 2 | |
| Vegger | Malte flater, Se PA bok 2 | Tåle støtt og slag, vanlig gips ikke egnet. |
| himling | Malte flater, Se PA bok 2 | |
| gulvlist | Malt trelist | |
| FAST INVENTAR | | |
| Kjøkkeninnredning | Overflatemateriale: høytrykksplast- laminat, foring til tak. | Skal ha tilstrekkelig med skap og skuffer for en husholdning på 2 personer |
| Hvitevare | Plass til frittstående komfyr, kjøll og oppvaskmaskin Avtrekksvifte med utluting på yttervegg. Vifte uten kullfilter | Er det tilstrekkelig tekst |
| Gardinstang | Oppheng skal være solide og enkle og betjene. | |
| EL | | |
| Antenne uttak/kabeltv | 1 stk pr. boenhet | |
| Komfyrvakt | 1 stk pr. boenhet | |
| VVS | | |
| Armatur | Ettgreps blandebatteri m/avstegning for oppvask. | |
| Ventilasjon | Prosjektert for bolig for 2 personer | |
| ØVRIG: | | |
| BAD | | |
| BYGG | | |
| Gulv | Gulvbelegg med oppbrett, fall iht. våtromsnormen | |
| Vegger | Iht PA bok | |
| Himling | Malte flater, Se PA bok 2 | |
| FAST INVENTAR | | |
| Baderomsinnredning | Overflatemateriale: høytrykksplast- laminat. Høgskap ca bxdxh 0,4x0,6x1,8 m/hyller henges på vegg. Åpen hylle ved siden av speil inkludert stikk | |
| Speil over vask | | |
| Knagger for håndklær | | |
| Dusjstang for forheng 90 grader | | |
| Dopapirholder | | |
| EL | | |
| Lysarmatur med stikk over speil | | Barbermaskin / Hårføner |
| Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel | | |
| Taklampe | | |
| VVS | | |
| WC | | |
| Servant | | |
| Armatur | Ettgreps | |
| Dusjgarnityr | | |
| Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel | | |
| Bereder | 120 L | aksepteres synlig |
| Ventilasjon | Bolig 2 personer | |
| ØVRIG: | | |
| SOVEROM | | |
| Generelt | | |
| | Soverom skal ha plass til dobbeltseng, med adkomst fra begge sider. Skal ha vindu med luftemulighet. | |
| BYGG | | |
| Gulv | Gulvbelegg, Se PA bok 2 | |
| Vegger | Malte flater, Se PA bok 2 | Tåle støtt og slag, vanlig gips ikke egnet. |
| himling | Malte flater, Se PA bok 2 | |
| Listverk | Malt trelist | |
| FAST INVENTAR | | |
| Garderobeskap | 2 stk à 1 meter, 50cm heng og 50 cm hyller | |
| Gardinstang | | |
| EL | | |
| VVS | | |
| Ventilasjon | Bolig 2 personer | |
| ØVRIG: | | |
| LYSARMATUR sjekkes | | |
| TEKNISK ROM-INNVENDIG BOD | | |
| BYGG | | |
| Gulv | Gulvbelegg, Se PA bok 2 | |
| Vegger | Malte flater, Se PA bok 2 | Tåle støtt og slag, vanlig gips ikke egnet. |
| himling | Malte flater, Se PA bok 2 | |
| Gulvlist | malt trelist | |
| FAST INVENTAR | | |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| EL | | |
| | | |
| VVS | | |
| Ventilasjon plasseres i bod | Bolig | |
| ØVRIG: | | |
| 2-3 m2 | | |
| VINDFANG/GANG | | |
| BYGG | | |
| Gulv | Gulvbelegg, Se PA bok 2 | |
| Vegger | Malte flater, Se PA bok 2 | Tåle støtt og slag, vanlig gips ikke egnet. |
| himling | Malte flater, Se PA bok 2 | |
| listverk | Malt trelist | |
| Ytterdør | Kikkert | |
| FAST INVENTAR | | |
| Hattehylle og knagger | | |
| EL | | |
| stikkontakt | | |
| VVS | | |
| Ventilasjon | bolig 2 personer | |
| ØVRIG: | | |
| | | |
| UTVENDIG BOD | | |
| BYGG | 1.5X3 m | |
| | Inkludert innvendig lys, på bevegelsessensor | |
| | | |