


Spørsmål og svar

Nr.	Spørsmål	Svar
1	<p>1) Viser til vedleggene 2.1 bestillingsliste 01 kontormøbler, 2.2. bestillingsliste 02 Helsemøbler og 2.3 bestillingsliste 03 utendørsmøbler. Kan oppdragsgiver vurdere å gi åpning for at disse dokumentene er åpne for besvarelse under det punkt som er merket med skisse/bilde. Dette for at vi tilbydere kan benytte dette feltet for besvarelse for tilbudte produkter (produktinformasjon). Dette ville gjøre besvarelsen enklere for oss tilbydere, samt for dere under evalueringsprosessen.</p> <p>Dersom oppdragsgiver gir åpning for dette er det fint om nye dokumenter legges ut med overnevnte mulighet.</p>	<p>Det er ikke mulig for oss å åpne feltet kun for bilder. Derfor er hele dokumentet åpent. Det er veldig viktig at det ikke fylles inn i andre kolonner enn det er beskrevet at det kan fylles inn i. Ny versjon av skjemaene er lagt ut.</p>
2	<p>Viser til vedlegg 2.1 bestillingsliste 01 kontormøbler:</p> <p>Post 01.02.03 Skap m/skyvedører. Det beskrives med blant annet: Oppbevaringsenhetene skal kunne bli benyttet frittstående, ryggplate i liv med vanger i samme utførelse som skroget. Det er ønskelig med hel topp-plate. Hva menes med ryggplate i liv?</p> <p>Post 01.02.08: Produktet beskrives både med slagdør med glassfelt og skyvedører. Hva skal produktet leveres med?</p>	<p>Post 01.02.03: Ryggplate er ønsket at den skal være like høy som vengene og ha lik utførelse som skrog. Topplate skal være hel og plassert på topp av ryggplater og vanger.</p> <p>Post 01.02.08: Skapet skal ha slagdør med glassfelt.</p>
3	<p>Viser til vedlegg 2.1 bestillingsliste 01 kontormøbler:</p> <p>Når det gjelder Kap.01.05.00 er det ønske om å få tegninger over de rom som skal ha hyller, dette for at prising blir korrekt i henhold til plassering av hyller i de aktuelle rom.</p>	<p>Se nye dokumenter publisert: Vedlegg 7, I74-U01 – Møbelbestilling U1 Vedlegg 8, I74-110 – Møbelbestilling 01 Vedlegg 9, I74-210 – Møbelbestilling 02</p> <p>Vi vedlagt foreløpige møbleringsplaner med tag'er og markert hyller med rødt - (NB vi har ikke tatt en ks på alle tag'er opp mot møbellisten, den er tenkt komplettert så snart det er valgt leverandør).</p> <p>Produkt 01.05.09 og 01.05.10 hadde lik møbeltag(OH09) i møbelbeskrivelsen – i plan er nå 01.05.10 (postsortingshyll) endret til tag OH10.</p>
4	<p>Dere sier bordplate med MDF kjerne, og høytrykkslaminat overflate med avrundet hjørner. 15 mm</p> <p>Spørsmål, skal kanten da være lakkert MDF? Skal det være faset kantprofil 10/40?</p>	<p>Ok til både klarlakkert MDF kant og faset kantprofil. Bordtykkelse er beskrevet med 25mm – usikker på hva som legges i 10/40 profil?</p>

	<p>Vedr, slissen i bordet, skal denne være frest ut i platen, ca 8-10 cm inn fra bakkant?</p> <p>Vedr, høyder på bord, så bør disse ha en slaglengde fra 63-128 cm for å være UU tilpasset.</p>	<p>Se vedlagt strektegning – vi har beskrevet slissen som ca 35mm dyp – 8-10cm blir litt mye</p>  <p>Vi har beskrevet ca. 69-120 cm, da vil 63-128cm være ok.</p>
5	<p>Bord 01.01.05. Skal dette bordet ha samme fasong som øvrige bord:? med avrundet hjørner 15 mm?</p>	<p>I og med at dette er et sidebord som skal stå inntil et arbeidsbord, så er det ønsket lik utførelse på hjørner.</p> <p><i>Ideelt sett et arb.bord med en tilleggsplate som går i ett. (2stk rette hjørner på en side på arbeidsbordet á 160x80cm (tag BA03) og sidebord med ett rett hjørne for en «sømløs» overgang).</i></p>
6	<p>Vedr, skap 01.02.01 - 01.02.08 Dere skriver skrog i laminat, overflate fra standard sortimentet til Formica Colors eller tilsvarende. Spørsmål, Skal skroget (topp og sider) da prises i høytrykkslaminat, valgfri farge? Skapene på post 01.02.06 - 08. Spørsmål. Skal dørene være i høytrykkslaminat?</p>	<p>01.02.01-01.02.08 – det stemmer, det er ønsket pris på topp og side i laminat, valgfri farge innenfor standard sortiment. Det skal være ulik laminat/farge på dører og skrog.</p> <p>01.02.06-01.02.08 – Ja, dørene skal være i likt material/farge som skrog.</p>
7	<p>Vedr, bordskjerm 01.04.02. Bordskjerm som skrå i forkant. Kan vi tilby standard bordskjerner som har rette kanter i forkant? Dette vil gjøre skjermene mer fleksible ved omgjøring.</p>	<p>Dersom det er stor prisforskjell, kan det tilbys standard bordskjerm. <i>Evt. opsjon med skråkanter da dette gir ett åpnere og luftigere uttrykk.</i></p>
8	<p>Det står beskrevet at spisestoler og stoler ikke skal ha synlige skruer. Det er likevel henvist til produkter med synlige skruer. Kan dette kravet fravikes?</p>	<p>Kravet er gjeldene pga bakterier. <i>Dersom de synlige skruene er plassert i områder som ikke bli berørt jevnlig og enkle å rengjøre vil det være ok.</i></p>
9	<p>Det er et veldig stort omfang av vareprøver oppdragsgiver ber om å få se, med 12 lenestoler og 11 sofaer. Hvis flere tilbydere inngir pris på samme stoler og sofaer, vil da oppdragsgiver gi tilbakemelding slik at det kun er 1 tilbyder som leverer vareprøver på hver post? Våre møbelleverandører har ikke et ubegrenset antall vareprøver disponibelt. Hvilken adresse og hvilket type lokale skal vareprøvene leveres til?</p>	<p>Det er for de fleste av produktene kun stoffprøver det ønskes prøver på. Når det gjelder de siste spørsmålene dine er dette ting vi vil komme nærmere tilbake til. Det vil bli levering til en adresse i Hønefoss. Etter all sannsynlighet et omsorgssenter. Det er ikke tenkt at leverandøren skal være tilstede.</p>

	Skal tilbyder være tilstede for presentasjon av vareprøvene, eller er det kun i egenregi.	
10	Når det gjelder spesifikasjonene av spisestol pkt 02.01.04 og 02.01.05 så er det kun 1 stol fra en leverandør som har dette patentet med skinnreimer og som kan svare til kravene. Det er kun leverandøren selv som har tilgang til denne stolen og andre tilbydere vil ikke kunne inngi tilbud på denne. Når beskrivelsen blir så spesifikk mot et produkt vil det være konkurransehemmende. I tillegg bes det om at stolene skal kunne henges opp på bordet med armlener. Det er ikke en ønsket kvalitet på armlen i fht bruk på helseinstitusjoner eller mot eldre. Vanlig kvalitet er at armlen er en forlengelse av forbena på stolen, slik at den skal tåle at bruker støtter sin vekt når hen setter eller reiser seg. Ingen andre møbelprodusenter i Skandinavia med produkter mot helse har armlener på spisestoler til eldre som kan henges på bordet.	Kravet om ryggpute med skinnremoppheng kan utgå.
11	Det vises til svar på spørsmål 6: Vedr, svar på dette. i følge svaret så ønsker dere at skapene ikke skal leveres med høytrykkslaminat på sider topp og dører. men at disse leveres i laminat, melamin eller direktelaminat. Disse betegnelsene er samme kvalitet, med men forskjellig navn. Det er stor forskjell i pris på dette siden det er forskjellig produksjon på skap med høytrykkslaminat og de øvrige, laminat, melamin, etc. Er dette korrekt?	Oppbevaringsskap 01.02.01-01.02.08 skrog (topp og sider) kan tilbys i LPL, direktelaminat eller melamin, men fargeutvalg skal være tilsvarende Formica sitt sortement. Det samme gjelder for dørene, altså kan de også tilbys i LPL, direktelaminat eller melamin fra leverandør med fargeutvalg tilsvarende Formica sitt.