

Spørsmål og svar til konkurransen «Kommunhuset – utvidelse og ombygging av parkeringsplass».

Det er kommen inn følgende spørsmål til konkurransen:

*kan vannledning som ligger i fortau stenges av under bygging av ny støttemur
kan det alternativt brukes prefabrikerte betong elementer som støttemur*

Vannledningen kan stengast av, men da må ein sørge for provisorisk vatn til 3-4 eigedommar.

Det er beskrevet plasstøpt betong mellom anna på grunn av plass og sikkerheit/styrke for rekkverk. Dersom entreprenør meiner at prefabrikerte elementer kan nyttast, er det mogleg å gi inn alternativ pris på dette. Det vil vere pris på plasstøpt mur som evaluerast, men ein kan da vurdere dette alternativet med valgt leverandør.

Fiber – trekkerør

Det er behov for meir trekkerør for fiber enn det som står i konkurransegrunlaget.

Det skal leggest inn:

3 x 40 mm trekkerør fra 110 mm trekkerør ved eksisterande carport og opp mot Øvregata og fram til eksisterende trekkekum i fortau ved ny innkøyring

Trekkerøyr til el-bil-ladarar frå kommunehuset (langs strømkabel).

Det er og satt inn ein eigen post for dette til tilbods brevet pkt. 7, der ein ber om pris pr m for trekkerøyr. Revidert Tilbods brev leggest ut.

Byggesak

Det er gjeve rammeløyve på arbeidet, og det er sendt søknad til Innlandet Fylkeskommune på endra innkøyring.

Frist for å stille spørsmål er nå ute. Tilbodsfrist er 18.januar kl 10.00.

Ingid Slettmoen