

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2- ID14-8112 Kjørebane 1-vegs trafikk

Innhold

1 Kjørebane 1-vegs trafikk	1
1.1 Materielliste	1
1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett	2

1 Kjørebane 1-vegs trafikk

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 149 Kø inkl stolpe og fundament	2
Skilt 110 Vegarbeid inkl stolpe og fundament	4
Skilt 362.50 Fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 106.1 Smalere veg (ved innsnevring begge sider) (montert på skiltstolpe til 110-skilt)	2
Skilt 106.2 Smalere veg (ved innsnevring på høyre side)	2
Skilt 106.3 Smalere veg (ved innsnevring på venstre side)	2
Skilt 404.1 Påbudt kjørefelt inkl stolpe og fundament samt skilt 906V Hindermarkering (ensidig)	2
Oppheving av midlertidig fartsgrense <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	2
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	2
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	2
Skilt 906H/V Hindermarkering montert på midlertidig rekkverk (tosidig)	50
Skilt 906H/V Hindermarkering inkl fundament (tosidig)	50
Skilt 906H Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	20
Skilt 906V Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	20

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett

Nedenfor er det vist typiske eksempler på arbeidsvarslings tiltak for fast arbeid i kjørebane med 1-vegs trafikk. Skissene er hentet fra *håndbok N301 Arbeid på og ved veg, Vedlegg 3 eksempel 2.03 Fast arbeid med bruk av trafikallyssignaler og eksempel 2.04 Fast arbeid smal veg*.

Skissen inneholder som minimum varslings tiltak. Utover varslings tiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og trafikregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslings tiltaket med slike tiltak.



