

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID14-8121 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane

Innhold

1 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane	1
1.1 Materielliste	1
1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett	2

1 Kortvarig arbeid i eller utenfor kjørebane

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 149 Kø inkl stolpe og fundament	2
Skilt 110 Vegarbeid inkl stolpe og fundament	2
Skilt 106.1 Smalere veg (ved innsnevring begge sider) (montert på annen skiltstolpe)	2
Skilt 106.2 Smalere veg (ved innsnevring på høyre side)	2
Skilt 106.3 Smalere veg (ved innsnevring på venstre side)	2
Skilt 808.714 Kabelarbeid	2
Skilt 808.720 Oppmåling	2
Skilt 362.50 Fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	8
Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	8
Skilt 362.70 Fartsgrense (70km/t)	8
Oppheving av midlertidig fartsgrense: <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (60km/t)	4
Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (70km/t)	4
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	4
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	4
Skilt 906H/V Hindermarkering inkl fundament (tosidig)	20
Signal 1098 Gult blinksignal	3

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i neste avsnitt, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

