

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2- ID14-8132 Stengt tunnel manuell stengning

Innhold

1 Stengt tunnel manuell stengning	1
1.1 Materielliste	1

1 Stengt tunnel manuell stengning

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 110 Vegarbeid med stolpe og fundament	4
Skilt 808.724 Tunnelarbeid	4
Skilt 713 Vanlig vegviser inkl stolpe og fundament	10
Skilt 362.50 Fartsgrense (50 km/t) inkl stolpe og fundament	4
Oppheving av midlertidig fartsgrense: <i>Ordinær fartsgrense 80 km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50 km/t) inkl stolpe og fundament	4
<i>Ved andre fartsgrense brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60 km/t)	2
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	2
Skilt 906	20
Sperrebukk	2

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.