

## **D2 Tegninger og supplerende dokumenter**

### **D2- ID14-8133 Stengt 1 kjørefelt i tunnel**

#### **Innhold**

<b>1 Stengt 1 kjørefelt i tunnel.....</b>	<b>1</b>
1.1 Materielliste .....	1
1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett .....	2

#### **1 Stengt 1 kjørefelt i tunnel**

##### *1.1 Materielliste*

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

<b>Materiell</b>	<b>Antall</b>
Skilt 110 Vegarbeid med stolpe og fundament	6
Skilt 808.724 Tunnelarbeid	6
Skilt 334 Forbikjøringsforbud	4
Skilt 336 Slutt på forbikjøringsforbud	4
Skilt 362.50 Fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	8
Oppheving av midlertidig fartsgrense <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	4
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	4
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	4
Skilt 906H/V Hindermarkering for montering på midlertidig rekkverk (tosidig)	20
Skilt 906V/H Hindermarkering inkl fundament (tosidig)	10

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

## 1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett

Nedenfor er det vist et typisk eksempel på arbeidsvarslingstiltak for arbeid i tunnel med 1 stengt kjørefelt på 2-felts veg. Skissen er hentet fra *håndbok N301 Arbeid på og ved veg, Vedlegg 3, eksempel 5.10 Arbeid i tunnel med manuelldirigering og ledebil*.

Skissen inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.

