

## **D2 Tegninger og supplerende dokumenter**

### **D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr**

#### **Utstyr til bruk ved uforutsette hendelser** **(jf. bl.a. kap. C3 pkt. 28.2 og kap. D1 prosess 18.8)**

Til bruk ved uforutsette hendelser skal entreprenøren ha utstyr som listet opp under, med tilhørende oppsettings-, innfestings- og monteringsutstyr, tilgjengelig iht. krav i kap. D1, prosess 18.8. Utstyret skal tilfredsstille krav gitt i følgende håndbøker utgitt av Statens vegvesen:

N101 Rekkverk og vegens sideområder  
N300 Trafikkskilt  
N301 Arbeid på og ved veg  
N303 Trafikksignalanlegg  
R310 Trafikksikkerhetsutstyr

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under. Listen i dette dokumentet beskriver ikke det utstyr entreprenøren trenger for gjennomføring av kontrakten, men har kun status som et dokument som klargjør volumet av utstyr som skal stå til fri disposisjon til bruk ved uforutsette hendelser som inngår i prosess 18.8.

Så lenge dette ikke hindrer oppfyllelse av krav i kap. D1, prosess 18.8, kan utstyret fritt benyttes ved andre arbeider der det da i tilfelle kan fjernes umiddelbart når behov for utstyret oppstår knyttet til en uforutsett hendelse. I konkrete tilfeller skal eller kan utstyret tillates benyttet ved regningsarbeider som ikke er direkte knyttet opp mot uforutsette hendelser, se vilkår for dette i kap. C3, pkt. 28.2.

Type utstyr	Antall	Merknad
Skyttelsignalanlegg komplett, signal 1080, lysåpning 200 mm	2	Batterikapasitet for minimum 20 døgn drift. Anlegget skal være trafikkstyrt.
Skilt 132 Trafikksignal	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 906V Hindermarkering	30	Rød/gul
Skilt 906H Hindermarkering	30	Rød/gul
Skilt 906VH Hindermarkering	20	Rød/gul
Tilhenger med varselpanel med: Skilt 930 Sperremarkering Sign 1098 Gult blinksignal lysåpning 200 mm (2 stk) Skilt 110 Vegarbeid Skilt 404.1 Påbudt kjørefelt Skilt 404.2 Påbudt kjørefelt	2	
Skilt 106.1 Smalere veg	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 110 Vegarbeid m/underskilt Manuell dirigering	4	
Skilt 149 Kø	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 156 Annen fare m/underskilt Mørk tunnel	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense	8	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense m/underskilt om 150m	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 364.50 Slutt særskilt fartsgrense	8	
Energiabsorberende sikring	2	

