

## Prisforespørsel sveising, levering rør og montering av rør.

Se vedlagt planskisse H002:

Førutsetninger:

- Arbeidssted Varaliå høydebasseng på Solås.
- Kjørevei helt frem til høydebasseng.
- Strøm tilgjengelig for sveising.
- Toalett tilgjengelig.
- Arbeidet må utføres i en to gang. Innvendig montering og sveising i første omgang. Gjennomføring vegg i andre omgang.
- Deler kan med fordel prefabrikeres.
- 3mm rustfrie rør. Metrisk.
- Det vil gjennomføres befarings i høydebasseng hvis ønskelig.
- Gjesdal kommune leverer sluseventiler og vannmåler. Deler med nr 1, 2 og 4. Øvrige deler inkl rør, klammer, understøtting, pakninger, bolter etc skal leveres av anbudsgiver.
- Flense T (del nr 9) må fabrikkeres for å ta opp skjevhet i rørstokk.