



N:\520575205744\BIM\Geometri\K\K\5205744_Spuntrase.dwg - JoaBir - Plottet: 2021-01-25, 11:19:29 - LAYOUT = G-71-402 - XREF = 5205744_XREF - reguleringsplan, 5205744_Kartgrunnteg, Flomtryk, 5205744_3D Spuntnmodell Solid5

Tegningsnummer	Revisjon
G-71-402	F01

F01	2021-01-25	For anskaffelse	JoaBir	GuMjo	ThHaug
D01	2020-12-17	For godkjenning hos oppdragsgiver	JoaBir	GuMjo	ThHaug
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

HAUGESUND KOMMUNE Målestokk (gjelder A1)
1:500

FLOTMYR

SKISSE, SPUNTRASE

Norconsult	Oppdragsnummer 5205744	Tegningsnummer G-71-402	Revisjon F01
------------	---------------------------	----------------------------	-----------------

FORKLARINGER

Foreliggende tegning angir forslag til spuntrase langs Karmsundsgata og Leirangergata.

Spunten er ikke detaljprosjektert. Dimensjoner på puter, nåler og stag er derfor ikke angitt. Disse må evt. fastsettes i en detaljprosjektering.

Det er foreløpig antatt enveis avstivning med en stiverrad. Spunten er tenkt forankret med lisser ned til berg.

Det er tiltenkt at spunter etableres med tetting ved foten for å forhindre høy påvirkning av grunnvannstand på oppsiden av spunten.

FORKLARINGER

For å forhindre stor grunnvannspåvirkning over lang tid er det tiltenkt at spuntene skal stå permanent.

ANVISNINGER

For informasjon om grunnforhold se rapport G-30-001 og G-30-002

For mer informasjon om begrunnelse for spuntrase se rapport G-30-003

For prinsippnitt av spunt langs Karmsundsgata se tegning G-71-403

For spuntrase med reg.plan se tegning G-71-401