



**Haugesund kommune Bolig Bygg og Eiendom**  
**Postboks 2160**  
**5504 HAUGESUND**

## Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn – Flotmyr

Haugesund kommune godkjenner innsendt tiltaksplan med dokumentnummer M-30-004, versjon F02, for forurenset grunn, jamfør forurensningsforskriften §2-8. Vedtaket gjelder for gnr/bnr 30/645, 30/1044 og 30/1043 (riggområde).

Tilsendt tiltaksplan er ment som et styrende dokument for håndtering av forurensete masser i en totalentreprise. Tiltaksplanen godkjennes derfor med vilkår om at følgende supplerende informasjon sendes til forurensningsmyndighetene og godkjennes før terrenginngrepene igangsettes:

- Plan for massehåndtering med fremdrift, utgravingsrekkefølge og planlagt disponering av berørte masser.
- Plan for vannhåndtering og kopi av godkjent søknad om påslipp til kommunalt spillvannnett.
- Plan for supplerende prøvetaking og miljøkontroll av forurensete masser og vann.
- Konkrete avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensning som følge av arbeidene.

Kommunens godkjenning fratar ikke dere ansvaret for at tiltakene er tilstrekkelige i henhold til §2-5 i forurensningsforskriften. Dersom det blir et behov for å mellomlagre forurensete masser utenfor tiltaksområde, må dere ha tillatelse fra Fylkesmannen. Tillatelsen ettersendes til Teknisk enhet, Haugesund kommune.

Etter at tiltaket er utført skal det utarbeides en sluttrapport. Vi ønsker at det utarbeides en samlet sluttrapport for hele prosjektet, men med separerte vedlegg for hver av tomtene; o\_BKB1, BS1, BS2 og BKB2, samt en for o\_SGG1-4 og o\_ST1 (inkludert VA-trasèen), som angitt i reguleringsplan RL1701. Dette vil gi en samlet rapport med fem vedlegg.

Sluttrapporten skal inneholde følgende;

- Beskrivelse om tiltakene er gjennomført i henhold til godkjent tiltaksplan og eventuelle avvik.
- Dokumentasjon på hvordan gjenværende forurensete masser er disponert innenfor tiltaksområdet.
- Dokumentasjon på at forurenset overskuddsmasse og avfall er levert til godkjent mottak.
- Dersom det er tatt supplerende prøver under gravearbeidene, skal resultatene av disse presenteres i sluttrapporten.

Sluttrapporten sendes inn senest 3 mnd etter tiltaket er gjennomført. Se vedlagt skriv om krav til sluttrapport

Med hilsen

Olav Heimdal  
teknisk sjef

Anne Marthe Dagsland  
Ingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

**Kopi til:**

Norconsult AS

Postboks 626

SANDVIKA

Statsforvaltaren i Rogaland

Postboks 59 Sentrum 4001

STAVANGER

Torbjørn Munkejord Pedersen

**Vedlegg:**

Krav til tiltaksplan og sluttrapport for graving i forurenset grunn