

8.9.Tiltakskort sikkerhetskontroll



Tiltakskort 9 Sikkerhetskontroll



Formål med å gjennomføre visitasjon og gjennomøk (sikkerhetskontroll) er å forebygge og/eller avdekke forbudte gjenstander som føres inn i havneanlegget eller om bord i skip.

Sikkerhetskontroll skal kun gjennomføres av særskilt opplært personell.


Gjennomføring:

- Alle personer, kjøretøy, gods og skipsforsyninger som skal inn eller oppholder seg i havneanlegget, kan være gjenstand for visitasjon eller gjennomøk. Visitasjon og gjennomøk skal gjennomføres iht kravene i ISPS-koden, forskriften om sikring av havner og havneanlegg av 29.mai 2013.
- Visitasjon og gjennomøk betyr manuell, elektronisk eller på annet vis å avdekke det faktiske innhold av det som kontrolleres.
- Personer som motsetter seg visitasjon av egen person og/eller gjennomøk av bagasje eller kjøretøy, skal nektes adgang og bortvises fra området.
- Uledsaget bagasje behandles ikke og skal bortvises.
- Offentlig tjenestemenn med tjenstlige behov er unntatt.

Gjøremål:

Person og bagasje:

1. Forklarer hensikten med kontrollen og verifiser personen mot ID-kort og kontaktperson mot ærende (levér ut informasjon fra Kystverket)
2. Opplys personen om rett til å ha med vitne (3.person)
3. Be personen om å ta av seg ytterklær, tømme lommer og selv vise frem hva vedkommende har i eventuelle vesker, bag, etc.
4. Alle gjenstander legges godt synlig på bord eller lignende
5. Når kontrollen er gjennomført et det personen selv som skal legge gjenstandene tilbake i bagasje og lommer
6. Loggfør kontrollen.



Kjøretøy/lastbærer:

7. Forklarer hensikten med kontrollen og at man sjekker at personen har lovlig adgang (ID-kort, reisedokumentasjon, etc.)
8. Opplyser personen om rett til å ha med vitne (3.person)
9. Eventuelle passasjerer bes forlate kjøretøyet
10. Sjåføren anmodes om å åpne motorlokket. Kontrolløren tar et overblikk i motorrommet for å se om det finnes åpenbart unormale gjenstander der
11. Deretter kontrolleres førerplassen. Sjåføren anmodes om å åpne lukkede rom og ta frem eventuelle gjenstander som kan være potensielle skjulesteder
12. NB! Husk at vogntog, lastebiler, bobiler og lignende er å betrakte som et «hjem»! Ta av sko eller ta på plasttøfler, vis hensyn ved gjennom søk
13. Etter kontroll av førerplassen kontrolleres kjøretøyets etter følgende mønster;
 - a. venstre side – bak
 - b. høyre side – passasjerplassen
14. Til slutt sjekkes;
 - a. eventuell taklast
 - b. visuell sjekk under bilen.
 - c. Alle lasterom (hanskerom, bagasjerom, skiboks, kjettingkasser o.l.) åpnes av sjåføren.
15. Loggfør kontrollen



Informasjon

Visitasjon av personer

Grunnlag for gjennomføring av visitasjon

- *Visitasjon gjennomføres for å lete etter og oppdage gjenstander som det ikke er tillatt å ta med inn på havneanlegget.*
- *Etter forskrift 29. mai 2013 nr. 538 om sikring av havneanlegg § 19 kan alle personer som skal inn på havneanlegget, visiteres.*

Rettigheter ved gjennomføring av visitasjon

- *Den som blir plukket ut til visitasjon har rett til*
 - o *at visitasjonen gjennomføres på mest skånsomme måte*
 - o *at visitasjonen gjennomføres i skjermede omgivelser*
 - o *å ha en tredje person til stede ved visitasjonen*
 - o *dersom mulig, kreve at visitasjonen utføres av person av samme kjønn*

Konsekvenser

- *Du kan nekte å bli visitert, men du vil da ikke få adgang til havneanlegget.*
- *Dersom forbudte gjenstander oppdages, må dette legges igjen i sikkerhetskontrollen for at du skal få adgang til havneanlegget.*



KYSTVERKET



Instruks for gjennomføring



Generelt:

- Alle personer, kjøretøy, gods og skipsforsyninger som skal inn på havneanlegget kan være gjenstand for gjennomføring og kontroll. All sikkerhetskontroll skal gjennomføres iht kravene i forskrift om sikring av havneanlegg av 30.mai 2013.
- Gjennomføring skal kun gjennomføres av særskilt opplært personell
- Gjennomføring betyr manuell, elektronisk eller på annet vis å avdekke det faktiske innhold av det som kontrolleres.
- Det er viktig at kontrollørene er effektive, stiller spørsmål (profilering)
- Personer som motsetter seg vitasjon og/eller gjennomføring av bagasje eller kjøretøy skal nektes adgang og bortvises fra området.
- Offentlige tjenestemenn med tjenstlige behov er unntatt sikkerhetskontroll.

Kjøretøy:

1. Forklarer hensikten med kontrollen og at man sjekker at personen har lovlig adgang (ID-kort, reisedokumentasjon, etc)
2. Opplyser personen om rett til å ha med vitne (3.person)
3. **NB! Vogntog, lastebiler og lignende er å betrakte som et «hjem»!. Vis hensyn, ta f.eks av sko eller ta på blå tøfler før man entrer førerhus etc.**
4. Eventuelle passasjerer bes forlate kjøretøyet og innpassere kontrollpunktet til fots.
5. Still spørsmål med hvem, hva, hvorfor (profilering). Unngå ja og nei spørsmål.
6. Alle lasterom (hanskerom, bagasjerom, skiboks, kjettingkasser o.l.) åpnes av sjåføren for kontroll.
7. Sjåføren anmodes om å åpne lukkede rom som kan være potensielle skjulesteder og ta frem eventuelle gjenstander
8. Sjåføren anmodes om å åpne motorlokket. Kontrolløren tar et overblikk i motorrommet for å se om det finnes åpenbart unormale gjenstander der.
9. Deretter kontrolleres førerplassen. Etter kontroll av førerplassen kontrolleres kjøretøyet etter følgende mønster; venstre side – bak – høyre side – passasjerplassen og ender opp foran.
10. Sjekk eventuell taklast og en visuell sjekk under bilen.
11. Loggfør kontrollen

Funn av fremmedlegeme:

1. Varsle nærmeste overordnede eller PFSO
2. Loggfør funn
3. Varsle politiet

8.10. Forbudte gjenstander

	Beskrivelse	Forbudt	Tillatt
Kategori A	Skytevåpen og andre innretninger som avfyrrer prosjektiler – innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil, herunder:		
	alle typer skytevåpen, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer	X	
	leketøy, kopier og etterligninger av skytevåpen som kan forveksles med virkelige våpen	X	
	deler til skytevåpen, unntatt kikkertsikter	X	
	trykkluft- og CO2-drevne skytevåpen, f.eks. luftpistoler og luftgeværer	X	
	signalpistoler og startpistoler	X	
	buer, armbrøster og piler	X	
	harpungeværer	X	
	spretterter og slynger	X	
Vurdering	<p>Basert på listens innhold vil ikke noen av gjenstandene listet i kategori A være noe som benyttes til drift, vedlikehold eller som gods til verken havneanlegg eller skip. Unntak kan være dersom gjenstanden er meldt inn på forhånd og klarert av PFSO eller skipets kaptein.</p> <p>Ved funn av objekter under kategori A som ikke er forhåndsgodkjent skal politiet kontaktes.</p>		
Kategori B	Bedøvende innretninger – innretninger som er utformet spesielt for å bedøve eller lamme, herunder:		
	elektrosjokkvåpen, f.eks. elektrosjokkpistoler og elektrosjokkbatonger	X	
	innretninger til bedøving og avliving av dyr	X	
	bedøvende og lammende kjemikalier, gasser og sprayer, f.eks. tåregass, pepperspray, syreholdig spray og spray mot skadedyr	X	
Vurdering	<p>Basert på listens innhold vil ikke noen av gjenstandene listet i kategori B være noe som benyttes til drift, vedlikehold eller som gods til verken havneanlegg eller skip. Unntak kan være dersom gjenstanden er meldt inn på forhånd og klarert av PFSO eller skipets kaptein.</p> <p>Ved funn av objekter under kategori B som ikke er forhåndsgodkjent skal politiet kontaktes.</p>		
Kategori C	Skarpe eller spisse gjenstander – gjenstander med skarp spiss eller skarp egg som kan forårsake alvorlige skader, herunder:		
	Innretninger beregnet på hogging, f.eks. økser og kjøttøkser	X	

	Beskrivelse	Forbudt	Tillatt
	isøkser og ishakker	X	
	Barberblader		X
	Tapetkniver	X	X
	kniver med blad som er lengre enn 6 cm	X	
	sakser med blad som er lengre enn 6 cm målt fra dreiepunktet	X	X
	kampsportsutstyr med skarp spiss eller skarp egg	X	
	sverd og sabler	X	
Vurdering	<p>Basert på listens innhold vil enkelte av gjenstandene listet i kategori C være noe som benyttes til drift, vedlikehold eller som gods til havneanlegg og/eller skip. Barberblader, tapetkniver og sakser kan vurderes i det enkelte tilfelle om dette hører naturlig inn som en del av arbeidsverktøy.</p> <p>Unntak av forbudte gjenstander kan være dersom gjenstanden er meldt inn på forhånd og klarert av PFSO eller skipets kaptein.</p>		
Kategori D	Verktøy – verktøy som kan forårsake alvorlige skader eller brukes til å true havneanleggets eller skipets sikkerhet, herunder:		
	Brekkjern		X
	boremaskiner og bor, herunder batteridriller		X
	verktøyer med et blad eller skaft som er lengre enn 6 cm og kan brukes som våpen, f.eks. skrujern og meisler		X
	sager, herunder batteridrevne sager		X
	Blåselamper		X
	boltepistoler og spikerpistoler		X
Vurdering	<p>Basert på listens innhold vil gjenstandene listet i kategori D være noe som benyttes til drift, vedlikehold eller som gods til havneanlegg og/eller skip. Objektene kan vurderes i det enkelte tilfelle at dette <i>ikke</i> hører naturlig inn som en del av arbeidsverktøy.</p>		
Kategori E	Stumpe gjenstander – gjenstander som kan forårsake alvorlige skader når de brukes til å slå med, herunder:		
	Balltrær	X	
	klubber, køller og batonger	X	
	kampsportsutstyr	X	
Vurdering	<p>Basert på listens innhold vil ikke noen av gjenstandene listet i kategori E være noe som benyttes til drift, vedlikehold eller som gods til verken havneanlegg eller skip. Unntak kan være dersom gjenstanden er meldt inn på forhånd og klarert av PFSO eller skipets kaptein.</p>		
Kategori F	Sprengstoffer og brannfarlige stoffer og innretninger – sprengstoffer og		

	Beskrivelse	Forbudt	Tillatt
	brannfarlige stoffer og innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader eller utgjøre en trussel mot havneanleggets eller skipets sikkerhet, herunder:		
	Ammunisjon	X	
	Fenghetter	X	
	detonatorer og lunter	X	
	kopier eller etterligninger av eksplosive innretninger	X	
	miner, granater og andre militære sprengstoffer	X	
	fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr	X	
	røykbomber og røykpatroner	X	
	dynamitt, krutt og plastiske sprengstoffer	X	
Vurdering	<p>Basert på listens innhold vil ikke noen av gjenstandene listet i kategori E være noe som benyttes til drift, vedlikehold eller som gods til verken havneanlegg eller skip. Unntak kan være dersom gjenstanden er meldt inn på forhånd og klarert av PFSO eller skipets kaptein. Transport av dette utføres kun av godkjent transportør</p> <p>Ved funn av objekter under kategori F som ikke er forhåndsgodkjent skal politiet kontaktes.</p>		