

## Bilag T1-2 Prismatrise for materialer / enhetspriser

Tilbyder skal oppgi priser for materialer og enhetspriser for standardoppgaver.

### Materialpriser

Materialpriser skal oppgis levert NRK Tyholt iht. de oppgitte kvantum i prismatrisen.

### Enhetspriser for standardoppgaver

Pris på standardoppgaver skal oppgis i henhold til de oppgitte kvantum i prismatrisen. Prisen skal inkludere alle kostnader, herunder, men ikke begrenset til lønn, materialer og rigg basert på normale arbeidsforhold på NRK Tyholt.

	Bygningsdel/ produkt	Enhet	Kalkulasjonsmengde for prising av materialer	Enhetspris-brutto mengde		
				Materialpris levert NRK Tyholt kr/pr. enhet	Enhetspris standardoppgaver, levert/montert NRK Tyholt	
				Mengder ≥ 30 m <sup>2</sup>	Mengder > 30 m <sup>2</sup> og < 100 m <sup>2</sup>	Mengder ≥ 100 m <sup>2</sup>
<b>Vegger, med høyde inntil 3,8 m</b>						
1.	Bindingsverk 50 mm stålstenderc/c 600 enkelt	m <sup>2</sup>	30			
2.	Bindingsverk 75 mm stålstenderc/c 600 enkelt	m <sup>2</sup>	30			
3.	Bindingsverk, dobbelt, 75 mm stålstenderc/c 600 enkelt, forskutt på felles svill	m <sup>2</sup>	30			
4.	Bindingsverk 90 mm stålstenderc/c 600 enkelt	m <sup>2</sup>	30			
5.	Bindingsverk 100 mm stålstenderc/c 600 enkelt	m <sup>2</sup>	30			
6.	Utforing J 48x48 mm c/c 600 mm	m <sup>2</sup>	30			
7.	Utforing J 48x73 mm c/c 600 mm	m <sup>2</sup>	30			
8.	Isolasjon 50 mm A-kvalitet	m <sup>2</sup>	30			
9.	Isolasjon 70 mm A-kvalitet	m <sup>2</sup>	30			
10.	Isolasjon 90 mm A-kvalitet	m <sup>2</sup>	30			
11.	Isolasjon 100 mm A-kvalitet	m <sup>2</sup>	30			
12.	Gipsplatekledning 1. lag 12,5 mm/ GN 12	m <sup>2</sup>	30			
13.	Gipsplatekledning 2 lag 12,5 mm/ GN 13	m <sup>2</sup>	30			
14.	Gipsplatekledning 1 lag 15 mm	m <sup>2</sup>	30			
15.	Gipsplatekledning 2 lag 15 mm	m <sup>2</sup>	30			
16.	Horisontal utlekting J 36x73 mm c/c 300	m <sup>2</sup>	30			
18.	Gerikt 12x50 mm lakkert eik	lm	30			
22.	Lakkert eik gulvlist, 10x50 mm	lm	30			
19.	Stållister 1x70 mm børstet rustfritt, med treforing	lm	30			
20.	<b>Gulv</b>					
21.	Datagulv 600x600 mm, vinyl overflate, høyde inntil 300 mm	m <sup>2</sup>	30			
23.	<b>Himling</b>					
24.	Komplett bæreprofil for himling c/c 600 mm og 25 mm hatteprofil c/c 600 mm (for gips)	m <sup>2</sup>	30			
26.	Gipsplatekledning 1. lag 12,5 mm/ GN 12	m <sup>2</sup>	30			
27.	Gipsplatekledning 2. lag 12,5 mm/ GN 13	m <sup>2</sup>	30			
28.	Komplett systemhimling mineralfiber T-profil 600x600mm, hvit A-kant 20 mm tykkelse, som f.eks Glava Acuex eller likeverdig	m <sup>2</sup>	30			
29.	Mineralullplater 50 mm pakket i plast	m <sup>2</sup>	30			
	<b>Rivearbeider</b>					
31.	Demontering av himlinger for senere remontering, panelhimling inkl vegglist	m <sup>2</sup>	30			
31.	Demontering av himlinger for senere remontering T-profilhimlinger, inkl vegglist	m <sup>2</sup>	30			
32.	Remontering av panelhimling, inkl vegglist	m <sup>2</sup>	30			
32.	Remontering av T-profilhimling, inkl vegglist	m <sup>2</sup>	30			
33.	Riving av himlinger, panel-, T-profil-, og gipshimlinger, inkl vegglist, inkl borttransport	m <sup>2</sup>	30			
34.	Riving av gipsplatervegger, 50-100mm stål 1 lag gips på hver side, inkl borttransport	m <sup>2</sup>	30			
35.	Riving av gipsplatervegger, 50 -100mm stål 2 lag gips på hver side, inkl borttransport	m <sup>2</sup>	30			
36.	<b>Mur- betongarbeider</b>					
37.	Uisolert 15cm lecavegg pusset på 1 side	m <sup>2</sup>	30			
38.	Uisolert 20cm lecavegg pusset på 1 side	m <sup>2</sup>	30			
39.	Uisolert 15cm lecavegg pusset på 2 sider	m <sup>2</sup>	30			
40.	Uisolert 20cm lecavegg pusset på 2 sider	m <sup>2</sup>	30			
41.				<b>Pris/stk arbeid</b>		
42.	Betongsaging i 15cm betongvegg til 90x210cm døråpning inkl rigg og opprydding	stk	1			
43.	Betongsaging i 15cm betongvegg til 130x150cm vindusåpning inkl rigg og opprydding	stk	1			
44.	Kjerneborring i 15cm betongvegg hull Ø 50mm	stk	1			
45.	Kjerneborring i 15cm betongvegg hull Ø 100mm	stk	1			
46.	Kjerneborring i 15cm betongvegg hull Ø 250mm	stk	1			
47.	Kjerneborring i 15cm betongvegg hull Ø 500mm	stk	1			
48.	Kjerneborring i 25cm betongvegg hull Ø 50mm	stk	1			
49.	Kjerneborring i 25cm betongvegg hull Ø 100mm	stk	1			
50.	Kjerneborring i 25cm betongvegg hull Ø 250mm	stk	1			
51.	Kjerneborring i 25cm betongvegg hull Ø 500mm	stk	1			
52.	Montering av ståldør 90x210cm (ekskl. dør m/beslag og utstyr) i 15cm murvegg	stk	1			
53.	Montering av A60 dør 90x210cm (ekskl. dør m/beslag og utstyr) i 15cm murvegg	stk	1			