

Behovsbeskrivelse for hjulmaskin – revidert 11.3.21

Maskinen skal benyttes på prosjekter og vedlikeholdsoppgaver. Videre vil kjøretøyet bli benytte til annen type drift som arbeid på vei, park, idrettsparken, vann/avløp og renovasjon. *Kjøretøyet skal være registrert for kjøring på vei.*

Maskinen skal være ferdig registrert og alt utstyret som skal leveres må tilfredsstillende norske lover og forskrifter. Prisene skal oppgis **eksklusive mva** og fritt levert Ålgård. Det må gis opplæring på kjøretøyet som skal være inkludert i prisen.

Tilbyder fyller ut kolonnene tilbyders svar og laster opp ferdig utfylt dokument. Ev utfyllende kommentarer til punktene gis i eget vedlegg.

Det er angitt krav i postene under, mindre avvik kan forekomme mens vesentlige avvik kan føre til avvisning.

Tilbyder skal oppgi samlet pris inkl alle postene fra 1-8 under kolonne under post 8

Post nr	Tekst	Svar og bekreftelse Utfyllende svar kan gis i eget vedlegg
1.	Hjulmaskin <i>Spesifiser type, merke og modell</i> Hjulmaskin, korthekket med 2 skjær. Det er ønskelig med 2-delt fremme og helt bak.	
2.	Motor <i>Beskriv</i> Steg 5 motor-Hvo mulighet / fosilfritt	
3.	Totalvekt <i>Oppgi</i> Mellom 12 - 14 tonn	
4.	Hytte med styrefunksjoner <i>Beskriv</i> <ul style="list-style-type: none">• Premium sete, korte breie armlene• L8 Styre spaker for CDC Spakstyring• Lydnivå i hytte max 70-73db'• Webasto med telestyring (app)• Max utstikk over lodd: 290 mm• Ekstra lag med klarlakk på overvogn / graveaggregat / undervogn• Ekstra koppholder/oppbevaring• Sotete bakvinduer• Kamera bak og H side• Solskjerming inne/ute• Svingradie overvogn (over lodd) - maks 300 millimeter• CDC Spakstyring via ruller på spaker	
5.	Hydraulikk <i>Beskriv</i> <ul style="list-style-type: none">• Hovedpumpe max flow - minimum 250 l/min• Multi fase kobling for tilt / redskap (olje, smøring / elektronikk)• X1 Trykk og Flødejustering Pre-setting i maskindisplay• X3 Hydraulikk• Flyt på bom	
6.	Utstyr <i>Beskriv</i> <ul style="list-style-type: none">• Rotortilt HK s60 (med sentralsmøring)• Sentralsmøring• Elektrisk bunkringspumpe• 2 delt skjær framme• Aut-gravebrems• Klype på rotortilt• HK s60• 3 skuffer (Grave, smal og Pusse skuffe)	

Tilbud på driftsutstyr på Teknisk Drift

Post nr	Tekst	Svar og bekreftelse Utfyllende svar kan gis i eget vedlegg
7.	Lys <i>Beskriv</i> All lys på maskin skal være LED. Monteres i samråd med fører <ul style="list-style-type: none"> • LED blinker planke (tak) • LED planke over hele førervinduet (arbeidslys) • LED stikke/bom og bak h/v • LED Blitz på lodd h/v 	
8.	Undervogn <i>Beskriv</i> <ul style="list-style-type: none"> • Krok-kobling • Brems tipp/Strø CE-godkjent lys kontakt (tilkobling til henger) • Stålskjermer (med tilpassede Skvettlapper) • Sving på alle 4 hjul • Verktøy kasse/ oppbevaring (med belysning i kasse) • Verktøy til nødvendige komponenter 	
Totalpris inkludert postene over kr _____ føres over i prisskjema Mercell Ev.registreringsavgift skal være inkludert		

Vi ønske tilbud på følgende Opsjoner	Beskriv og gi opp pris
<ul style="list-style-type: none"> • Asfaltfres • Dyrkingsskuff • Jordforbedring/kvern • Vibroplate 	

	I tillegg ønsker vi opplyst følgende	Svar/ev eget vedlegg
1.	Vi ønsker å få tilbud på en gull serviceavtale på den tilbudte hjulmaskin. Det har også betydning hvor servicepunktet er dvs rimelig nærhet til vår arbeidsplass i Kongsgata 21, på Ålgård. Gi pris pr år/timer og antall serviceintervaller og hva som inngår i avtalen. Gi opp responstid nød-reparasjon og eventuelt lånemaskin.	Pris pr år føres over i prisskjema i Mercell
2.	Oppgi garantitid og hva som inngår i garantien	
3.	Oppgi hva som inngår av utstyr i kjøretøyet som er tilbudt og legg gjerne med en brosjyre på hjulmaskin.	
4.	Oppgi leveringstid i Kongsgaten 21, 4330 Ålgård	
5.	Beskriv opplæring - opplæring skal inngå i totalprisen	

Underskrift
