

SIVILE BOLIGER - SDR

ÅMOT KOMMUNE - Etabl. kode: 042910

Anleggsbeskrivelse dat. 17.02.1997

HUSTYPE A, B, C&C-, D

20 BYGGTEKNISKE DATA:

Størrelser:

Hustype A:

plan:	areal:	etg.høyde:
1.etg.	50.4 m ²	2.40 m
2.etg.	59.8 m ²	2.40 m
Bod.	0.6 m ²	2.20 m
Takplan.	82.4 m ²	

Hustype B:



Dimensjonerende laster:

Sigma till. løsmasse:	100 kN/m ²
Sigma till. fjellavretn.	600 kN/m ²
Vindlast:	1.25 kN/m ²
Snølast på mark:	2.50 kN/m ²
Nyttelast 1. etg:	1.50 kN/m ²
Nyttelast 2. etg:	1.50 kN/m ²