

## **D2 Tegninger og supplerende dokumenter**

### **D2-S36 Bruk av plantevernmidler**

#### **Innhold**

<b>1</b>	<b>Generelt .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Bruksområder .....</b>	<b>2</b>
2.1	Flerårig rotugras i grøntanlegg .....	2
2.2	Spesielle ugrasarter .....	2
2.3	Stubbeskudd etter rydding .....	2
2.4	Vegetasjon i bergskråninger .....	2
2.5	Ugras på vegdekker og andre overflater som ikke skal ha vegetasjon .....	3
2.6	Behandling av alvorlig skadedyr/soppangrep eller sykdom på vegetasjon .....	3
<b>3</b>	<b>Dokumentasjon .....</b>	<b>3</b>

## **1 Generelt**

Generelle bestemmelser om bruk av plantevernmidler er gitt i Forskrift om plantevernmidler og i kap. C3 pkt. 43.5.

Utvalget av preparater på markedet er i stadig forandring. Når plantevernmidler brukes, skal det etterstrebtes å bruke det plantevernmiddelet som til enhver tid anses som det mest miljøvennlige preparatet.

Dersom entreprenøren ønsker å bruke et preparat som ikke finnes på plukklista i skjema R14 i ELRAPP, skal dokumentasjon på godkjenning fra Mattilsynet innhentes av entreprenøren og framlegges for byggherren.

Valg av plantevernmiddel skal godkjennes av byggherren.

HMS-datablad for det aktuelle plantevernmiddelet skal medbringes under sprøytearbeidet, samt finnes lett tilgjengelig på lagerplass/kontor.

## **2 Bruksområder**

### ***2.1 Flerårig rotugras i grøntanlegg***

Mange flerårige rotugras er vanskelig å bekjempe uten sprøyting. Det vil derfor i mange tilfeller kunne bli gitt anledning til å benytte plantevernmidler mot rotugras i etableringsfasen for grøntanlegg.

### ***2.2 Spesielle ugrasarter***

Sprøyting langs dyrket mark vurderes i samråd med lokale landbruksmyndigheter.

Se kap. D1, prosess 74.8, for spesielle krav knyttet til bekjemping av uønskede og aggressive arter med ukontrollert spredning (f.eks. kjempebjørnekjeks).

### ***2.3 Stubbeskudd etter rydding***

Stubbebehandling brukes spesielt mot osp, bjørk, rogn, gråor, svartor og selje. En bør unngå behandling i sevjeperioden.

### ***2.4 Vegetasjon i bergskråninger***

Der annet utstyr ikke kan brukes og stedlige forhold ikke tilsier noe annet, vil det normalt bli gitt tillatelse til bruk av plantevernmidler, men ikke til bruk på vegetasjon med totalhøyde over 1 meter.

### ***2.5 Ugras på vegdekker og andre overflater som ikke skal ha vegetasjon***

Når plantevernmidler tillates brukt på slike områder, skal sprøyting skje før nyspirt vegetasjon er 20 – 30 cm, eventuelt mot ny tilvekst etter mekanisk klipp.

### ***2.6 Behandling av alvorlig skadedyr/soppangrep eller sykdom på vegetasjon***

Slike forhold vurderes særskilt fra tilfelle til tilfelle.

## **3 Dokumentasjon**

Entreprenør må dokumentere at han/hun har gyldig autorisasjonsbevis iht Forskrift om plantevernmidler.

Entreprenøren skal føre sprøytejournal som oppbevares i 3 år. Sprøytejournalen skal inneholde opplysninger om hvor det er benyttet plantevernmidler, samt preparat, dosering, tidspunkt og værforhold. Journalen skal også omfatte vurderinger som er gjort i forbindelse med integrert plantevern og tiltak for beskyttelse av vannmiljø.