

Lille Torungen fyr - Vask av fasade og reparasjon					
Prosjekt: av små skader på veggen.					
kapittel 1					
POST NR	NS-KODE/ FIRMAKODE/ SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
0	<p><b>Generelle informasjon</b></p> <p>Lille Torungen fyr er en nedlagt fyrstasjon som ligger på øya Lille Torungen utenfor innløpet til Galtesund i Arendal. Det er avhengig av båttransport for å komme fram på stedet. Den har landets høyeste fyrtårn i tegl på 28,9 meter. Lille Torungen fyr er fredet og ligger i Raet Nasjonalpark området.</p> <p>Tårnet ble oppført i tegl fra Berger teglsteinsfabrikk i Drammen. Tårnets vegg ble sist vasket og slemmet i 2008 hvor det ble brukt hvit Rescon murtett til slemming. Tårnet er blitt skitten med mørk misfarging spesielt på østsiden.</p> <p>Kystverket har til hensikt å vaske tårnets yttervegg or reparere dype sår på ytre tårnets veggen. Hvis vask av tårnet ikke oppnår ønsket resultat kan det vurderes et tynt lag med diffusjonsåpen maling som er egnet for Rescon murtett slemmet overflate.</p>				
Sum denne side:					0,00
Sum kapittel 01- overføres til tilbudskjema:					0,00

Lille Torungen fyr - Vask av fasade og reparasjon					
Prosjekt: av små skader på veggen.					
Kapittel 1					
POST NR	NS-KODE/ FIRMAKODE/ SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
01	<p>Rigg og drift</p> <p>Oppstilling av stillas / hengestillas. Entreprenøren bestemmer selv type stillas som er hensiktsmessig å bruke. Torungens venner har tidligere brukt hengestillas ved vask av bygget i 2008. Kfr. bilde dokumentasjon.</p> <p>Det er ikke vann på Lille Torungen fyr og det må medbrakt vann til høytrykksvask.</p> <p>Det er ikke strøm på stedet.</p> <p>Frakt og bygging av nødvendig stillas for utførelsen av tiltak på taket inkluderes her.</p> <p>Entreprenøren må sette seg inn i hvordan rigging skal utføres, samt hvordan frakt av personell og materialer skal foregå. Entreprenørens behov for forsyningsanlegg som vann, tlf. og datakommunikasjon m.m skal medtas.</p> <p>Entreprenøren er ansvarlig for all skade som han eller ansatte måtte påføre byggherrens eiendom.</p> <p>Entreprenøren er ansvarlig for evt. skade på annen manns grunn og plikter å sette seg inn i eiendomsforholdene via Arendal kommune.</p>	RS	RS		
Sum denne side:					0,00
Sum kapittel 02- overføres til tilbudskjema:					0,00

Lille Torungen fyr - Vask av fasade og reparasjon					
Prosjekt: av små skader på veggen.					
Kapittel 2					
POST NR	NS-KODE/ FIRMAKODE/ SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2	<p><b>Vask av Bygget</b></p> <p>Vask av bygget med høytrykk eller mekanisk skrubbing på tilsmusset flate. Det skal brukes husvask eller lignende for å fjerne smuss og merke på fasaden. Trykket må være tilpasset slik at eksisterende puss ikke blir vasket av. Dersom det ikke er tilstrekkelig med å vaske flatene rene og at veggen ikke blir hvit nok kan det vurderes om et tynnere strøk med en sement diffusjonsåpen maling. Dette kan vurderes og konfereres med Rescon etter forsøk med vasking og hvis det ikke gir et ønsket resultat.</p> <p>Høyde = 28 m</p>	RS	RS		
Sum denne side:					0,00
Sum kapittel 03- overføres til tilbudskjema:					0,00

Lille Torungen fyr - Vask av fasade og reparasjon					
Prosjekt: av små skader på veggen.					
Kapittel 3					
POST NR	NS-KODE/ FIRMAKODE/ SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
3	<b>Reparasjon av små skader på veggen</b> Skader i murverk utbedres ved at teglstein som er forvitret og frostskaadet erstattes. Skadet stein bores ut og ny massivtegl mures inn. Det benyttes en NHL 5 0-4 mm til innmuring av ny teglstein og eventuelt til spekking av fuger dersom det er nødvendig. Justeres etter medgått timer.				
3.01	Reparasjon av sår på veggen. Timespris	timer	100		
3.02	Stipulerte timer justeres etter medgått tid. Uttaking og innsetting av skadet teglstein				
3.02	Teglstein som skal brukes skal godkjennes først av oppdragsgiver før innsetting. Innsetting av teglstein, stipuleres til 20 stk. Mengde justeres etter medgått teglstein som blir satt inn/utbedret.	stk.	20		
Sum denne side:					0,00
Sum kapittel 03- overføres til tilbudskjema:					0,00





