

| Typekode | Prosessnavn | Lengde<br>m | Areal<br>m2 | Forbruk<br>kg/m2 | Mengde | Enhet | Enh.pris<br>kr | Sum<br>kr |
|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|-------|----------------|-----------|
|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|-------|----------------|-----------|

### Punkt 01A

**FV 7410 hp 1 m5 - hp 2 m13643 BÆRELAG TONNES , Rødøy kommune**

**9 punkt med 5 cm Ag 16. Se beskrivelse i D1.3 Tabell 2.**

|          |               |        |        |    |            |  |  |
|----------|---------------|--------|--------|----|------------|--|--|
| 523.2116 | Bærelag Ag 16 | 14 206 | 68 189 | 18 | 1 200 tonn |  |  |
| 699.2000 | Transport bil | 14 113 | 67 742 |    | 1 200 tonn |  |  |
| 699.2100 | Transport båt | 14 113 | 67 742 |    | 1 200 tonn |  |  |

SUM Punkt:

### Punkt 02A

**FV 7410 hp 1 m5 - hp 2 m13643 DYPSTABILISERING TONNES , Rødøy kommune**

Dypstabilisering langs hele fv7410 minus de 9 pkt som har blitt forsterket. det vil si ca. 1820m som ikke skal dypstabiliseres. Mengder er juset i forhold til dette. Se beskrivelse i D1.3 Tabell 1

|          |                                                    |        |        |    |            |  |  |
|----------|----------------------------------------------------|--------|--------|----|------------|--|--|
| 632.1200 | Fresing asfalt, dypfresing                         | 14 206 | 68 189 | 0  | 59 461 m2  |  |  |
|          | Inklusive tørrfresing                              |        |        |    |            |  |  |
| 523.2934 | Bærelag av Fk 4/22                                 | 14 206 | 68 189 | 65 | 4 460 tonn |  |  |
|          | Inklusiv transport og utlegging                    |        |        |    |            |  |  |
| 523.2934 | Bærelag av Fk 4/22                                 | 14 113 | 68 166 | 65 | 4 460 tonn |  |  |
|          | Skal være Fk 0/22, Inklusiv transport og utlegging |        |        |    |            |  |  |

SUM Punkt:

### Punkt 03A

**FV 7410 hp 1 m5 - hp 2 m13643 SLITELAG TONNES , Rødøy kommune**

|          |                                                  |        |        |     |            |  |  |
|----------|--------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------|--|--|
| 654.0000 | Klebing                                          | 1 820  | 9 100  | 0   | 9 100 m2   |  |  |
| 652.1116 | Slitelag Agb 16                                  | 14 113 | 67 742 | 110 | 7 452 tonn |  |  |
| 699.2000 | Transport bil                                    | 14 113 | 67 742 |     | 7 452 tonn |  |  |
| 699.2100 | Transport båt                                    | 14 113 | 63 508 |     | 7 452 tonn |  |  |
| 699.4011 | Kantfylling skulder Gk 0-11<br>Skal være Fk 0-11 | 14 113 | 7 056  | 107 | 755 tonn   |  |  |

SUM Punkt: