

Tilbudsforespørsel re-tekking av tak Fauske VGS Bygg 3 Søbbesva

Det er planlagt utskifting av taket på Fauske Videregående skole Bygg 3 Søbbesva.

Eksistenser takteking inkludert gesimsbeslag og alle luftehatter må skiftes.

Taket har til dels dårlig isolert og det ønskes opsjon på ny isolasjon som tilfredsstillers dagens krav. Det kan i opsjon vurderes om eksisterende isolasjon kan ligge og at det tillegg isoleres utover dette.

Eksisterende tak har fallforhold som medfører at det blir vannansamlinger på taket som ikke renner til sluk, spesielt over pumpehuset. Nytt tak må etableres slik at det blir god avrenning til sluk.

Eksisterende taktekke består av folietekking og papptekking, ukjent når dette var lagt. Se vedlegg.

Det ønskes pris på tekking av anerkjent merke og kvalitet.

Det må medtas alle nødvendige arbeider med bearbeiding av underlag før ny tekking legges.

Tilbud tekking må oppgis og skal forelegges bruker for godkjenning.

Areal tekking: se vedlegg

Gesimshøyde: ca 30- 80 cm.

Gesimslengde: se vedlagt skisse

Tak/luftehatter: 8 stk.

Gammel takteking skal deponeres ihht gjeldende krav.

Tidspunkt for utførelse mai-aug 2021. Fremdriftsplan må vedlegges tilbud.

Tilbudet må inneholde alle nødvendige kostander inkludert alle nødvendige ytelser for rigg og drift.

Vedlegg:

1. Tegninger tak.
2. Oversikt fasadetegninger.
3. Bilder

Frode Sørensen

Prosjektleder

Tlf: 982 10 638

Sweco Norge AS