

## **Tilbudsforespørsel re-tekking av tak Fauske VGS Vestmyra**

Det er planlagt utskifting re-tekking på deler av taket på Fauske Videregående skole Vestmyra.

Det må re-tekkes ca. 1500m<sup>2</sup>. Det kan re-tekkes over eksisterende takpapp hvis dette ikke forringer kvaliteten på nytt taktekke. Eksisterende taktekke består av papp med asfaltkjerne, ukjent når dette var lagt..

Det ønskes pris på tekking av anerkjent merke og kvalitet, og som er egnet for re-tekking.

Det må medtas alle nødvendige arbeider med bearbeiding av underlag før ny tekking legges.

Tilbud tekking må oppgis og skal forelegges bruker for godkjenning.

Det skal også medtas utskifting av vindusbeslag med utvendig omramming inkl fuging/tetting på 18 vinduer.

Areal re-tekking: ca 620m<sup>2</sup> eks oppbrett på gesims og vegg.

Gesimshøyde: ca 10-50 cm. Det må tas med oppbrett til vegg i 30 cm høyde.

Det må muligens medtas beslag overgang mot vegg. Dette avklares på anbudsbefering.

Det må medtas nye taksluker tilkoblet eksisterende avløpssystem.

Gesimslengde: ca 98 lm

Gammel taktekking skal deponeres ihht gjeldende krav.

Tidspunkt for utførelse mai-aug 2021. Fremdriftsplan må vedlegges tilbud.

Tilbudet må inneholde alle nødvendige kostander inkludert alle nødvendige ytelser for rigg og drift.

### **Vedlegg:**

1. Tegninger tak.
2. Bilder.

Frode Sørensen

Prosjektleder

Tlf: 982 10 638

Sweco Norge AS