



ØVRE EIKER KIRKELIGE FELLESRÅD
Prof. Hans Strøms vei 10
3300 HOKKSUND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Tove Frøvoll Thoresen,

Godkjenning ny gravplass ved Vestfossen kirke, Øvre Eiker

Vi viser til søknad om godkjenning av ny gravplass ved Vestfossen kirke, jmfør § 4 i gravplassloven. Søknaden er oversendt fra Tunsberg bispedømmeråd til Statsforvalteren som er den regionale gravplassmyndigheten fra 1.1.2021. Ettersendte saksdokumenter (datert 18.12.2020), samt den nasjonale gravplassrådgiveren sin vurdering lå også med i oversendelsen. Vi hadde telefonkontakt med kirkevergen for enkelte avklaringer, 15.1.2021. Planen er utarbeidet av Asplan Viak.

Vestfossen kirke ble oppført i 2010 som en arbeidskirke. Ved siden av kirken ble det også oppført et gravkapell. Området ved kirken er regulert til gravplass, men det har ikke vært utarbeidet gravplassplan for det tidligere.

Området som først skal tas i bruk ligger nord og øst for kirken og gravkapellet. Det er utformet med mulighet for utvidelse. Helsemyndighetene i kommunen har ingen kommentar til planen.

Helhet

Den nye gravplassen skal bestå av to hoveddeler: Et ordinært urnegravfelt med 60 graver med plass til fire urner i hver grav, og en navna minnelund med plass til 300 urner. Terrenget er lett hellende, med godt utsyn over nærliggende landbruksområde. Grunnforholdene består av en del leire slik at det er lagt opp til at en del av jordmassen skal skiftes ut. Terrenget blir litt høyere eller på samme nivå som dagens terreng.

Adkomsten til gravplassen er lett tilgjengelig ved siden av kapellet. Både urnefeltet og minnelunden får beplantning som danner gode og avgrensede rom samtidig som utsynet over det omkringliggende landskapet beholdes.

Gravplassen er utformet slik at den er tilgjengelig for alle.

Formspråket og materialbruken fra kirken og kapellet er videreført slik at anlegget fremtrer helhetlig og gjennomarbeidet.



Urnefelt

Urnefeltet deles opp med lav, formklipt hekk for hver annen gravrekke. I framkant av hekken plasseres gravminnene sammen med individuelle plantefelt. Det er lagt opp til at plantefeltet skal være sammenhengende langs hele rekka. Løsning for avgrensning mellom de enkelte gravene er foreløpig ikke utarbeidet.

Sammenhengende plantefelt kan gi en god visuell helhet og virke hensiktsmessig for skjøtselen av gravplassen, men vi er noe skeptiske til denne løsningen i praksis uten klarlagt tilrettelegging. Ut fra aktuelle plantenes ulike egenskaper vil det lett kunne bli uheldige «kollisjoner» i naboskapet eller «hull i rekka». Vedlikehold av gravminne og stell av bed vil nok også være vanskeligere for den enkelte gravansvarlige/fester når det er ikke er mulig å tråkke på siden av gravminnet. Utformingen av et skille mellom gravene i form av en kant, helle eller steinsetting, har også visuelle og praktiske konsekvenser. Eventuelt kan det finnes fram til ordning for å samordne plantevalgene eller forvaltningen kan ta ansvar for det sammenhengende plantefelt.

Siden dette er et helt nytt gravfelt, kan det være aktuelt å legge inn særbestemmelser i de lokale gravplassvedtektene. Siden gravminnene her i praksis bare kan ha tekst på en side, kan det eventuelt legges inn en særbestemmelse om høyde på gravminnene for å få plass til fire navn, se § 23 i forskrift til gravplassloven.

Vi kan ikke ta endelig stilling til det sammenhengende plantefelt før den skisserte løsningen er utformet mer detaljert.

Minnelund

Minnesmerkene i minnelunden er seks separate murer som er plassert mot hverandre på to sider, slik at det sammen med kapellveggen, dannes et avgrenset rom. Det er tatt hensyn til utsynet fra kapellet. Tre benker gir varierte sitteplasser.

Navneskiltene får en størrelse som gjør at det kan være plass til et lite minneord og/eller to navn om vedtektene skal åpne for det. De virker hensiktsmessige og godt egnet til formålet. Det er også lagt til rette for individuelle sorguttrykk ved plass for å sette ned blomster eller tenne lys.

Denne minnelunden kan bli et godt supplement til de øvrige gravleggingstilbudene i Øvre Eiker.

Navn

Kirkevergen har antydnet at gravplassnavnet blir Vestfossen kirkegård. Fellesrådet har myndighet til å bestemme hva den skal hete. Navning av gravplasser er ikke lovregulert på samme måte som for kirker og sokn.

Det vedtatte navnet sendes til Statens kartverk, de aktuelle kirkelige myndigheter og Statsforvalteren.

Konklusjon

Forholdene ligger godt til rette for at dette vil bli en god og tjenlig gravplass i Vestfossen.

Ut fra overnevnte signaler forutsetter vi at det utarbeides en mer detaljert plan for løsningen av de sammenhengende plantefeltene og at denne oversendes Statsforvalteren for godkjenning. Gravkart i SOSI-format må ettersendes før gravplassen kan ferdigstilles.



Statsforvalteren godkjenner med overnevnte kommentarer og vilkår, planen for ny gravplass ved Vestfossen kirke.

Vedtaket kan påklages til Barne- og familiedepartementet av kulturminnemyndighetene, fellesrådet, kommunen og andre med rettslig klageinteresse. Klagen stiles til departementet, men sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, jmfør kap. VI i forvaltningsloven. Klagefrist settes til tre uker fra mottakelsen av dette brev.

Vi minner om § 6 i Forskrift til gravferdsloven om ferdigattest og egenerklæring om ferdigstillelse. Fellesrådet må også ta stilling til om de lokale gravplassvedtektene må justeres som følges av den nye gravplassen,.

Lykke til med det videre arbeidet!

Med hilsen

Åse Skrøvset (e.f.)
fagsjef

Tove Frøvoll Thoresen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Tunsberg biskop Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO