



Trondheim eiendom

TRONDHEIM KOMMUNE

Stavset skole - ny teleskoptribune

Kravspesifikasjon for utskifting av teleskoptribune Stavset skole.

NS8407 Totalentreprise - alle arbeider, prosjektering, og evt søknader må være inkludert i leveransen.

Kravspesifikasjon:

- Ny teleskoptribune skal leveres / monteres iht. norske krav for teleskoptribuner. Tribunen i seg selv (inkludert elektrisk arbeid og elektriske komponenter) skal følge gjeldende norske standarder, lovverk og normer: Teleskoptribunene skal bygges etter følgende gjeldende EN normer EN-13200-1, EN13200-3, EN-13200-4, EN-13200-5, EN-13200-6.
- Etter gjeldende EN standard skal alle bærende konstruksjoner være sveiset av sertifiserte/lisensierte sveisere. Gyldig sertifikat for sveising etter gjeldende EN norm skal kunne dokumenteres.
- Covid-19: leverandøren må følge Byggenæringens Landsforening sine anbefalte smittevern- og varslingsrutiner iht standard NHS C19001:2021.
- Teleskoptribunen skal være konstruert for og kunne klare de dynamiske lastene av publikum i bevegelse.
- Alle elektriske installasjoner i teleskoptribunen skal oppfylle gjeldende lavvoltsdirektiv 2006/95/EG
- Leveransen inkluderer all prosjektering, levering, montering, idriftssettelse, elektrisk montasje, opplæring, FDV.
- Det kan medregnes tilgang til toalett på skolen, men ikke spiserom. Leverandør må derfor medbringe egen brakke. Leverandør kan regne med å få strømuttak på skolen. Det er plass til container på skolens parkeringsplass.
- Teleskoptribunens størrelse avklares på tilbudsbehandling. Se vedlagte tegning.
- Fjerning av eksisterende tribune og deponering til godkjent mottak. Avfallskvittering fra mottaket med sorteringsgrad skal vedlegges FDV-dokumentasjonen.
- Type_ Veggmontert teleskoptribune komplett montert, prosjektert.
- Platå uten seter. Opsjon på benker (se neste side).
- Så lett vekt som mulig. Leverandøren skal oppgi belastning på gulv for produktet.
- Godkjent avtagbart siderekkverk.
- Teleskoptribunens hjul skal ha en diameter på minimum 160 mm samt en bredde på minimum 42 mm. Hjulene på teleskoptribunen skal ha en rulleflate som er tilpasset gymgulvet.
- Tribunen skal være enkel å betjene. Den skal kunne settes opp enkelt av 2 personer og det må følge med evt en uttrekksbil eller liknende.



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom

Stavset skole - ny teleskoptribune

Opsjoner:

- Opsjon på helautomatisk motorstyrt tribune med nøkkelbryter montert på vegg.
- Opsjon: Fastmonterte benker som kommer til syne når tribunen trekkes ut. Den må ha plass til minimum 150 barn.
- Opsjon på rekkverk: både automatisk som følger tribunen og nedfellbart rekkverk.

Overlevering:

- Garanti for tribunen og eventuelle delprodukter av denne skal oppgis i tilbudet.
- Gyldig CE dokumentasjon om overholdelse av gjeldende EN standarder skal overleveres før overlevering av anlegget.
- Dokumentasjon på opplæring av ansatte og driftsoperatør skal utføres før overlevering.
- Komplette FDV-dokumentasjon for arbeidene skal leveres byggherren før ferdigbefaring.