

## Bilag 1 – Funksjonsbeskrivelse

### Dagens situasjon

Det er behov for å rehabilitere avløpsrør på følgende strekk:

- Sprengsdalen
- Florvågvegen
- Badeelven

Rørene er inspisert med kamera. Se egne TV-rapporter i bilag 1a som viser dagens tilstand og hva som må gjøres for de enkelte rørstrekke.

### Tilkomst og rigg

Enkelte strekk er tilgjengelig fra vei, men totalentreprenør må påregne bruk av kranbil for andre strekk. Arealer til rigg/materiell kan settes i Bakarvågen 7, 5305 Florvåg.

Se TV-rapporter i bilag 1a samt befaring for tilkomst til kummer.

### Innmåling og rapportering

Innmåling i henhold til Askøy kommunes krav til innmåling og rapportering i bilag 2b.

### Trafikkavvikling

Det må inkluderes trafikkavvikling og skiltplan for strekket til Badeelven.

### Overpumping

Det må legges til rette for overpumping slik at rørstrekk kan være i drift under rehabiliteringen.

### Deponering av slam

Totalentreprenør har ansvar for deponering av slam

### SHA

Det er ikke utarbeidet SHA-plan. Totalentreprenør er selv ansvarlig for SHA.

### Regningsarbeid

Det kan bli aktuelt med regningsarbeid, også noe overtidsarbeid/nattarbeid.

## Fremdrift

Det er ønskelig at jobben blir slutført innen 30. juni 2021. Endelig sluttfrist er dagbotbelagt i henhold til NS 8407.