

## Lufting og skjøtsel av plenarealer på Bergenhus festning.

**Luftning:** Plenarealene (klasse 1) på Bergenhus festning skal luftes etter avtale. Dette skal sikre god drenering og luft til gressrøttene. Tidspunkt for lufting avhenger av vær og konsertprogram, og må avtales med Forsvarsbygg. Bakken må være tørr og gresset må ha reist seg etter siste konsert før lufting foretas.

Lufting bør utføres med en traktor montert luftingstrømmel. Plenen kjøres over først i lengderetning og deretter på tvers. Dette sikrer at hele plenarealet blir luftet. Etter lufting bør plenen få «hvile» i 3-4 dager.

NB! Det må utvises stor forsiktighet i nærheten av trær og området nord for Bunkeren og på et mindre område Koengen der det er lagt ned gressarmering.

**Gjødsling:** Plenarealene skal overgjødsles én gang i sesongen i fbm. lufting. Gjødsling må utføres når det er meldt nedbør for at gjødsel skal løses opp og ikke «svi» gressrøttene.

**Skjøtsel før og etter konserter:** Ideelt bør planene klippes 3-4 dager før konsertene. Da vil gresset ha reist seg etter klippingen og avklippet forsvunnet ned i gresset. Etter konserter er det viktig at plenen får «hvile» i 3-4 dager slik at gresset får reist seg før det klippes.

Dersom det blir skader i plenen på grunn av regn under konserter, bør plenarealer som er gjørmete og opptråkket dekkes med et tynt lag sagflis som suger opp vannet. Sagflisen kan senere rakes utover plenen.

Hvis det er større gule felt på plenen etter at plastdekket fra konsertarrangementet er fjernet, bør det rakes over for å fjerne dødt gress og såes lett over med gressfrø. Lufting bør da ikke foretas før gresset tar seg opp.