

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	RIGG OG DRIFT				
01.1	<p>Generelt for dette kapittelet gjelder at oppgitte krav mv pr post ikke skal prises særskilt, men være inkludert i enhetsprisene under kapittel 02 flg.</p> <p>Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg 4, 201601. Kodene ved de spesifiserte tekstene viser til bestemmelser i NS 3420, som gjelder for de enkelte utførelser.</p>				
01.2	<p>ZK1.111A ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET <i>Lokalisering:</i> Plassering av egen rigg for entreprenør på det militære området er ikke ønsket <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> Begrenset <i>Opplæring:</i> Blir gitt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Entreprenør kan benytte spise- og toalettfasiliteter i Velferdsbygget. Entreprenør kan ikke påregne faste lagerfasiliteteter.</p> <p>Leverandør må planlegge sesongen sammen med Forsvarsbygg slik at arbeidet tilpasses arrangementer. Faste viktige arrangementer: 8. mai, 17. mai og Forsvarets minnedag oktober/ november.</p>				
01.3	<p>ZK1.121A DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET <i>Lokalisering:</i> Etter avtale. Fast disponering av arealer kan ikke påregnes. <i>Sesongkostnader:</i> Postnivå <i>Risikomomenter:</i> Ingen kjente <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Det gis ikke anledning til å sette opp brakker for spis-, hvil- og toalett. Entreprenør kan ikke påregne faste lagerfasiliteteter.</p> <p>Nødvendige maskiner for utførelse av jobben holdes og vedlikeholdes av entreprenør. Entreprenør må påregne å transportere inn og ut organisk materiale uten å mellomlagre det på militært område.</p>				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:					

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.4	<p>ZK1.131A AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET <i>Lokalisering:</i> Utplassert eget utstyr, området tilbakeføres <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Leverandør skal aktivt medvirke til god avslutning av sin kontraktperiode.</p> <p>e) Prøving og kontroll Området skal tilbakeleveres i god stand og godkjennes av Forsvarsbygg. Ev. avvik i forhold til beskrivelse skal lukkes før kontraktperioden avsluttes.</p>				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:					

Kapittel: 02 SOMMERDRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	SOMMERDRIFT				
02.1	<p>ZK2.111122A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> S-100, aktivitetskode 102 <i>Driftssesong:</i> For plenklipp: 1. april -15. oktober. For løvhåndtering: Så lenge det er løvfall. For nedfall fra trær: hele året. <i>Bruksformål:</i> Div. bruksplener <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres bort <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag: Ev. deponiavgift for løv til eksternt deponi skal inkluderes i enhetspris.</p> <p>c) Utførelse: Gjødsling 2 gg. i vekstsesongen, første gang i mai måned.</p> <p>d) Toleranser: - Rundt trestammer/røtter skal det brukes utstyr som ikke gir skader. - Avklipp skal fjernes fra kantstein, murer, faste dekker og veier/plasser samtidig med eller umiddelbart etter hver plenklipping. - Avklipp/gress som blir liggende i klumper skal fjernes. - Grashøyde kan økes ut over de grenser som er oppgitt, dersom dette er nødvendig av hensyn til gressets overlevelse.</p>	m ²	6260,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 SOMMERDRIFT:					

Kapittel: 02 SOMMERDRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.2	<p>ZK2.2111A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 - Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> S-100, aktivitetskode 103 <i>Driftssesong:</i> For grasklipp: 1. april -15. oktober. For løvhåndtering: Så lenge det er løvfall. For nedfall fra trær: hele året. <i>Avklipp:</i> Samles og kjøres bort <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Vegskråninger m.m. <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 10 cm <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag: -Ev. deponiavgift for løv til eksternt deponi skal inkluderes i enhetspris.</p> <p>b) Materialer: Tjenesten skal utføres med tilpasset/best egnet maskinelt utstyr.</p> <p>c) Utførelse -Første slått gjennomføres like før 17.Mai. Forøvrig se angitt vegetasjonshøyde. -Kantklipp skal være lik tilgrensede grasbakke. -Spredt løv kan knuses på stedet i forb. med slåtten. Nedfall fra trær samt større mengder løv fjernes. -Rundt trestammer/røtter skal det brukes utstyr som ikke gir skader.</p>	m ²	2875,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 SOMMERDRIFT:					

Kapittel: 02 SOMMERDRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.3	<p>ZK2.51122221A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 1 - Døde og skadde greiner skal fjernes fortløpende <i>Lokalisering:</i> S-100, aktivitetskode 104 <i>Driftssesong:</i> 1. april - 15. oktober <i>Løvhåndtering:</i> Løv rakes inn i buskfelt <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes. <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisiktsone opprettholdes. Buskfelt skal ikke vokse utover kantstein.</p> <p><i>Buskfelt skal visuelt sjekkes jevnlig gjennom hele året og holdes ryddig for evt. avbrekk o.l. Mindre avbrekk kan skjules under busk hvis mulig. Større avbrekk, grener o.l. fjernes.</i></p>	m ²	1383,00		
02.4	<p>ZK2.81299 SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: BARKING <i>Lokalisering:</i> I buskfelt ringet inn med rød strek på kart. <i>Driftssesong:</i> 15. april - 15. oktober <i>Beskrivelse:</i> Det skal legges et nytt barklag som dekker jorda og hindrer ugressvekst i markerte buskfelt (Rhododendron) <i>Metode:</i> - <i>Materialer:</i> Bark <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	875,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 SOMMERDRIFT:					

Kapittel: 02 SOMMERDRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.5	<p>ZK2.52129333A SKJØTSEL AV FORMET BUSK - AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet hekk samt enkeltstående formklippede busker. Næringsbalanse: Klasse 3 - Ikke oppstå vekststagnasjon Ugrastoleranse: Klasse 3 - Ugras skal ikke hemme plantens vekst. Ugras som vokser gjennom plantedekket skal ikke forekomme. Spredt ugras i randsonen godtas (høyst lik halve høyden av prydplanten, men aldri over 50 cm). Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Formbeskjæring: Klasse 3 - 1 gang i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) <i>Lokalisering:</i> Sjøkrigsskolen, aktivitetskode 105 <i>Driftssesong:</i> 1. april - 15. oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og kjøres vekk <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter også spredt innslag av formklippede busker i plen som skal opprettholdes form på. Disse er ikke merket på kart men er medtatt i areal.</p> <p>c) Utførelse Buskfelt som er lokalisert ifm utkjørsel/kryssituasjon må klippes jevnlig og på en slik måte at frisisiktsonen opprettholdes. Buskfelt skal ikke dekke vinduer eller vokse utover kantstein.</p>	m ²	175,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 SOMMERDRIFT:					

Kapittel: 02 SOMMERDRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.6	<p>ZK2.3113241141A LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Planteareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 4 - Ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> S-100, <i>Driftssesong:</i> 1. mars - 15.november <i>Utforming av planteareal:</i> ca 1 m2 pr urne <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> Tett, jevn flor <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Leverandøren skal påse at antall og plassering stemmer med kartet. Ved avvik skal dette rapporteres til Forsvarsbygg.</p>	stk	20		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 SOMMERDRIFT:					

Kapittel: 02 SOMMERDRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.7	<p>ZK2.3123211111 LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten), sommerflor og høstflor Plantearreal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> S-100, aktivitetskode 107 <i>Driftssesong:</i> 1. mars - 15.november <i>Utforming av plantearreal:</i> Iht planteplan, etter initiativ og forslag fra leverandør. <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> Iht. Hageselskapets sortliste. <i>Vanntilgang:</i> Vannuttak <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	21,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 SOMMERDRIFT:					

Kapittel: 02 SOMMERDRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.8	<p>ZK7.322122111A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER Areal per år Areal: Samlevei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 - Godtas ikke Overflatejevnhet: Klasse 1 - ± 10 mm Kanter: Klasse 1 - Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <i>Lokalisering:</i> S-100, aktivitetskode 113 <i>Driftssesong:</i> Mars - oktober <i>Løvhåndtering:</i> Samles og fjernes <i>Andre driftstiltak:</i> Etter vintersesongen (mars-april) skal grusdekket på veier og plasser kontrolleres, ev. slåddes, planeres, vales og om nødvendig suppleres (etterfylles) med oppgitte grusmasser. Dette bør utføres etter at telen er borte og værforholdene tillater det. Deretter utføres nødvendig vedlikehold. <i>Dimensjon, L x B:</i> Se areal samt kart. <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Ved utvask av veigrus pga værforhold eller annet, skal tiltak iverksettes omgående.</p>	m ²	1135,00		
02.9	<p>ZK2.81299A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: Vedlikehold av skiferterrasse og gangvei ved "Sjøsidene", samt minneplass ved "Borgen". <i>Lokalisering:</i> S-100, aktivitetskode 113 <i>Driftssesong:</i> 15. april - 15.oktober <i>Beskrivelse:</i> Kosteres fri for grus og ryddes etter vintersesong. Arealet kosteres i tillegg en gang pr. mnd. i perioden mai-september (tidspunkt avklares med Forsvarsbygg. Ev. ugras mellom hellene/i spekker skal ikke forekomme i sommermånedene. Det skal brukes heatweed e.l. Vissent ugress og avfall skal fjernes. <i>Metode:</i> Se over. <i>Materialer:</i> Se over <i>Miljøkrav:</i> Se over <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Platting og trapp ved minneplassen inkludert minneplate på østsiden av Borgen skal rengjøres rett for og innen 8. mai.</p>	m ²	270,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 SOMMERDRIFT:					

Kapittel: 02 SOMMERDRIFT

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10	<p>ZK8.7599918 RENHOLD AV KONSTRUKSJONER Rund sum per år Renholdsmetode: Spyling etter vintersesong (mars-april). For øvrig luking (ugress skal ikke forekomme). Konstruksjon: Kulesteinsbed Overflate: Naturstein <i>Lokalisering:</i> Sjøkrigsskolen. kulesteinbed ref kart, aktivitetskode 116. <i>Driftssesong:</i> 15.Mars - 15.oktober <i>Nærmere beskrivelse av konstruksjon:</i> Kulesteinsbed <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Fjerning av mose, organisk materiale o.l. <i>Mengde:</i> se prisskjema. <i>Frekvens:</i> Spyling en gang årlig, luking ved behov, se over. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	128,00		
02.11	<p>ZK2.81299A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: RYDDING AV BUSKAS <i>Lokalisering:</i> Aktivitetskode 125 (innkjørsel leir og i leir) <i>Driftssesong:</i> 15. april - 15. oktober <i>Beskrivelse:</i> Posten omfatter rydding av kratt og oppslag av busker og mindre trær. <i>Metode:</i> Ryddesag e.l. <i>Materialer:</i> Inkluderer materiall og personell. <i>Miljøkrav:</i> Forsvarsbygg skal varsles dersom det oppdages fremmede arter. Avklipp av disse artene skal leveres til godkjent deponi for destruering. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter fjerning av kratt og oppslag og øvrig vegetasjon. Inkl fjerning/bortkjøring pr gang.</p> <p>c) Utførelse Arbeidet skal utføres to ganger årlig. Første gang i månedskiftet mai/juni, siste gang i september. Arbeidet utføres delvis i bratt terreng. Leverandør er selv ansvarlig for nødvendig sikring av personell.</p>	m ²	3680,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 SOMMERDRIFT:					

Kapittel: 03 OPSJONER

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	OPSJONER				
03.1	<p>ZK2.81299 SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: VEGETASJONSRYDDING <i>Lokalisering:</i> Hele leiren <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Beskrivelse:</i> Posten omfatter rydding av kratt og oppslag av busker og mindre trær som kan kreve bruk av motorsag. Posten omfatter også fliskutting. <i>Metode:</i> Flis fra trevirke kan strøs utover skogbunnen eller kjøres vekk etter avtale med Forsvarsbygg. <i>Materialer:</i> Inkluderer materiell og personell. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1000,00		
03.2	<p>ZK2.81299A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: VEGETASJONSRYDDING <i>Lokalisering:</i> Hele leiren <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Beskrivelse:</i> Posten omfatter rydding av kratt mindre oppslag av busker og trær. <i>Metode:</i> Med ryddesag eller lignende <i>Materialer:</i> Inkluderer materiell og personell. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Avkapp langs bygg og for øvrig inne i leiren skal fjernes.</p>	m ²	1000,00		
03.3	<p>FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR Antall trær <i>Hvilke trær:</i> Trefelling av større trær som forringer eiendom, bygg og anlegg (EBA) <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag: Inkluderer utstyr, transport og personell. Posten inkluderer også borttransport av felt tre. Gjelder trær med enkel tilkomst, dog ikke nødvendigvis kjørevei helt frem.</p>	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 OPSJONER:					

Kapittel: 03 OPSJONER

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.4	<p>FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR Antall trær. Ved antall mer enn ett <i>Hvilke trær:</i> Trefelling av større trær som forringer eiendom, bygg og anlegg (EBA) <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag: Posten omfatter felling av flere trær enn ett og dermed redusert kostnad knyttet til transport og drift. Inkluderer utstyr, transport og personell. Posten inkluderer også borttransport av felt tre. Gjelder trær med enkel tilkomst, dog ikke nødvendigvis kjørevei helt frem.</p>	stk	5		
03.5	<p>FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR Antall trær <i>Hvilke trær:</i> Trefelling av større trær. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer utstyr, transport og personell. Posten inkluderer også borttransport av felt tre Gjelder større trær i skogs- eller lund-areal uten adkomst til området via kjørbare vei.</p>	stk	1		
03.6	<p>FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR Antall trær. Ved antall mer enn ett <i>Hvilke trær:</i> Trefelling av større trær. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter felling av flere trær enn ett og dermed redusert kostnad knyttet til transport og drift. Inkluderer utstyr, transport og personell. Posten inkluderer også borttransport av felt tre Gjelder større trær i skogs- eller lund-areal uten adkomst til området via kjørbare vei.</p>	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 OPSJONER:					

Kapittel: 03 OPSJONER

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.7	<p>ZK2.73133901 VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang Vedlikeholdsbeskjæring: Risikoreduserende beskjæring Type trebeplantning: Spredt rundt i leiren, vist på kart. Aldersfase: Uspesifisert Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Område H-100, aktivitetskode 111 <i>Driftssesong:</i> Mai- oktober <i>Annen beskjæring:</i> Fjerning av rot og stammeskudd, fjerning av syke og skadde greiner, samt nødvendig beskjæring for å fremme en sunn kronestruktur. <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse <i>Stamme:</i> - <i>Dimensjon krone:</i> Variabel <i>Formål:</i> Fremme sunn kronestruktur <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1		
03.8	<p>ZK8.61261A RYDDING AV AVFALL - AREAL Areal per år Frekvens: Vårrengjøring <i>Lokalisering:</i> Hele skjøtselsområdet <i>Driftssesong:</i> En gang per år. Gjennomføres om våren før 8. mai. <i>Areal:</i> Plener, plasser, gang- og kjøreveier, fortau, inngangspartier, trapper, plantefelt samt "Løvfeller". <i>Type avfall:</i> All type søppel/avfall: skrot, papir, stein, løv og nedfall fra trær. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer samling, opplasting, bortkjøring og kostnader ved levering av avfallet.</p> <p>c) Utførelse Hvert år, så tidlig som mulig før sesongstart skal skrot, papir, stein, løv, strørester etter vinteren, samt nedfall fra trær fjernes fra plener, plasser, gang- og kjøreveier, fortau, inngangspartier, trapper, plantefelt og "Løvfeller".</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 OPSJONER:					

Kapittel: 03 OPSJONER

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.9	<p>ZK2.81299 SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: LUFTING AV PLEN <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg <i>Driftssesong:</i> 15.april - 15. september <i>Beskrivelse:</i> Plenområdet skal luftes og toppdresses for å gi gresset gode vekstvilkår og for å hindre mosevekst. <i>Metode:</i> Maskinell vertikalskjærer e.l. <i>Materialer:</i> Sand til toppdressing skal være grov, ikke inneholde nullstoffer og spres jevnt i ca. en cm tykkelse. <i>Miljøkrav:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1000,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 03 OPSJONER:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 RIGG OG DRIFT	01-1
02 SOMMERDRIFT	02-1
03 OPSJONER	03-1