



Tillatelse til mudring og utfylling Moskenesvågen – Moskenes Tiltakshaver: Kystverket

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), § 11, jf. § 16, og i samsvar med forskrift av 1.6.2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 2.2.2021 med underliggende dokumenter og opplysninger fremkommet i saksbehandlingen. Det er satt vilkår for tillatelsen.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter lov av 27.6.2008 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av 21.6.2019 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Vi forutsetter at eventuelle privatrettslige forhold er avklart før arbeid igangsettes.

Endringer i utførelsen av tiltaket underveis som kan ha betydning i forhold til opplysninger gitt i søknad, må avklares med Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren har vedtatt et gebyr på kr. **16 900,-** for saksbehandlingen, jf. forurensningsforskriften § 39-4.

Tillatelsen gitt: **22.03.2021**

Tillatelsen opphører: **22.03.2023**

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Trine Moland
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent



Krav til gjennomføring av tiltak

1. Tillatelsen omfatter følgende

Arbeidet medfører graving (mudring) av 8.500 m³ steinmasser over til sammen ca. 1900 m² på moloen. Eksisterende blokker og stein i moloen og ved snuplassen graves vekk, mellomagres og gjenbrukes i forbindelse med utbedringen av moloen. I tillegg til de gjenbrukte massene skal 18.500 m³ steinmasser hentes inn. Totalt skal det fylles 27.000 m³ sprengsteinsmasser ut over et areal på 6000 m². Se oversendelsesbrev for kartfesting av tiltaksområdene.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknaden datert 2.2.2021, og i samsvar med vilkårene satt i denne tillatelsen. Forurensningsmyndighetens vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning.
- 2.2 Statsforvalteren skal varsles når arbeidene starter. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før vi har mottatt dette.
- 2.3 Forurensningsmyndigheten eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området for inspeksjon.
- 2.4 Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom premissene i forurensningsloven § 18 er tilstede. Statsforvalteren har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe arbeidet.
- 2.5 Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Tromsø museum kontaktes.
- 2.6 Brudd på kravene i pålegget skal umiddelbart varsles til Statsforvalteren og avbøtende tiltak skal igangsettes.
- 2.7 Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.
- 2.8 Om det oppbevares miljøskadelige stoffer eller farlig avfall innenfor tiltaksområdet skal dette holdes avsperrt og ikke være tilgjengelig for allmennheten.

3. Internkontroll, beredskap og varslings

- 3.1 Tiltakshaver skal uten opphold varsle Statsforvalteren om alle unormale forhold som har, eller kan få, forurensningsmessig betydning.
- 3.2 Utøvende entreprenør plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem, jf. forskrift av 6.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, lov av 11.6.1976 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) og relevante forskrifter til disse lovene.



- 3.3 Tiltakshaver plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet knyttet til dette tiltaket. Slike tiltak skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i tiltaksaktiviteten.
- 3.4 De ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen til utøvende entreprenør skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning.
- 3.5 Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til forskrift av 9.7.1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: **Telefon: 110**. Kystverket har 24 timers vaktberedskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning: **Telefon: 33 03 48 00**.

4. Avfall

Virksomheten plikter, så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper, å unngå at det dannes avfall som følge av tiltaket. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet begrenses mest mulig. Virksomheten plikter å sørge for at alt avfall, også farlig avfall, blir håndtert i samsvar med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften.

5. Mudring og utfylling

- 5.1 Tiltaket skal kun gjennomføres i områdene som framgår av kartvedlegg til søknaden.
- 5.2 Opptak, transport og annen håndtering av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av partikler. Metode skal vurderes ut fra massenes beskaffenhet, og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av metode skal beskrives i internkontrollen. Eventuelt søl skal loggføres.
- 5.3 Tiltaket skal utføres under rolige vind- og bølgeforhold.
- 5.4 Mengder og tidspunkt for mudring og utfylling skal registreres. Oversikten skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved en eventuell kontroll.
- 5.5 Steinmassene som graves opp fra moloen kan mellomlagres på land inntil de skal brukes til utbedring av moloen.

6. Avbøtende miljøtiltak

- 6.1 Det skal legges ut et filter/ erosjonslag for å hindre erosjon under molofoten som kan dempe oppvirvling av partikler når man legger ut stein oppå dette laget.
- 6.3 Det skal brukes elektroniske tennsystemer ved sprengning (ledninger som synker).
- 6.4 Det skal gjennomføres opprydding av plast og annet avfall underveis og i etterkant av tiltaket ved tiltaksområdet og i nærliggende områder for å plukke opp ev. plast som har drevet/blåst bort under anleggsperioden. Tiltakshaver er ansvarlig for avfall som kommer fra



anleggsområdet også etter at tiltaket er gjennomført.

6.5 Foringsrør brukt som hullmarkering skal tas ut før sprengning og gjenbrukes eller avfallshåndteres.

6.6 Eventuelt avfall som dukker opp under anleggsarbeidet skal leveres til lovlig avfallsmottak.

7. Rapportering

Tiltakshaver skal sende en sluttrapport til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket er gjennomført. Rapporten (vedlagt) skal inneholde:

- Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert informasjon om tidspunkt, volum mudrede/plasserte masser, kart og koordinater samt anvendt utstyr
- Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som ble gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på omgivelsene
- Billedokumentasjon
- Informasjon om eventuelle uforutsette hendelser, samt hvordan disse ble håndtert. Dersom aktuelt skal det settes opp forslag til fremtidige avbøtende tiltak