

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Parkmessige områder				
01.1	<p><b>ZK2.1121222A</b>  <b>SKJØTSEL AV PLEN</b>  Areal per år  <b>Grashøyde:</b> Klasse 2 – 50 - 110 mm  <b>Kantklipp:</b> Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate  <b>Avklipp:</b> Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres  <i>Lokalisering:</i> Gjeld grasplen felt P1, P2 og P3  <i>Driftssesong:</i> 01.04. - 01.10  <i>Bruksformål:</i> Grasplen for opphald  <i>Løvhåndtering:</i> Store ansamlinger lauv fjernast  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Robotklippar for felt P1 og P3, kantklipping etter behov. Felt P2 klippast 2 gr pr mnd maskinklippar.</p> <p><u>NB: Utan service robotklippar.</u></p> <p>Felt P1: 765 m2  Felt P2: 171 m2  Felt P3: 323 m2</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.2	<p><b>ZK2.1121222A</b>  <b>SKJØTSEL AV PLEN</b>  Areal per år  <b>Grashøyde:</b> Klasse 2 – 50 - 110 mm  <b>Kantklipp:</b> Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate  <b>Avklipp:</b> Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres  <i>Lokalisering:</i> Gjeld grasplen felt P1, P2 og P3  <i>Drifts sesong:</i> 01.04. - 01.10  <i>Bruksformål:</i> Grasplen for opphald  <i>Løvhåndtering:</i> Store ansamlinger lauv fjernast  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Robotklippar for felt P1 og P3, kantklipping etter behov. Felt P2 klippast 2 gr pr mnd med maskinklippar.</p> <p>NB: Inkludert naudsynt service og ettersyn av robotklippar, ladestasjon, reinhald av klippar og kontroll av areal som klippar går i, kontrollere ledetråd.</p> <p>Felt P1: 765 m2  Felt P2: 171 m2  Felt P3: 323 m2</p> <p>x) Mengderegler  OPSJON  Ved bruk av denne posten utgår post 01.2.</p>	RS			[ ]
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.3	<p><b>ZK2.1121222A</b>  <b>SKJØTSEL AV PLEN</b>  Areal per år</p> <p><b>Grashøyde:</b> Klasse 2 – 50 - 110 mm  <b>Kantklipp:</b> Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate  <b>Avklipp:</b> Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres  <i>Lokalisering:</i> Gjeld grasplen felt P1, P2 og P3  <i>Drifts sesong:</i> 01.04. - 01.10  <i>Bruksformål:</i> Grasplen for opphald  <i>Løvhåndtering:</i> Store ansamlinger lauv fjernast  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse:</p> <p>Maskinclippar for felt P1 og P3, kantklipping etter behov. Felt P2 klippast 2 gr pr mnd.</p> <p>NB: Entreprenør brukar eiga maskin, transport til og frå inkludert i pris.</p> <p>Felt P1: 765 m2  Felt P2: 171 m2  Felt P3: 323 m2</p> <p>x) Mengderegler  OPSJON  Ved bruk av denne posten utgår post 01.2.</p>	RS			[ ----- ]
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.4	<p><b>ZK2.511222139A</b>  <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b>  Areal per år  <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Beskjæring:</b> Eventuelle skadde eller døde planter/greiner skal ikke forekomme i meir enn 1 måned  <i>Lokalisering:</i> Gjeld felt BU1 (239 m2)  <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10  <i>Løvhåndtering:</i> Lauv kan knusast og leggst (skjulast) under større busker, eller fjernast frå anlegget.  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag:  sjå planteplan for type/antal</p> <p>c) Utførelse:  Planter skal dekke/skygge jordoverflaten. Innplanting foretas avhengig av vekstperioden og med det formål at det ikke skal forekomme hol i plantinga. Synleg jord i yngre felt skal vere laus og utan skorpe. Etterfylling av bark kvar sesong.</p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.5	<p><b>ZK2.511222139A</b>  <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b>  Areal per år  <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Beskjæring:</b> Eventuelle skadde eller døde planter/greiner skal ikke forekomme i mer enn 1 måned  <i>Lokalisering:</i> Gjeld felt BU2 (10 m2)  <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10  <i>Løvhåndtering:</i> Lauv kan knusast og leggest (skjulast) under større busker, eller fjernast frå anlegget.  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag:  sjå planteplan for type/antal</p> <p>c) Utførelse:  Planter skal dekke/skygge jordoverflaten. Innplanting foretas avhengig av vekstperioden og med det formål at det ikke skal forekomme hol i plantinga. Synleg jord i yngre felt skal vere laus og utan skorpe. Etterfylling av bark kvar sesong.</p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.6	<p><b>ZK2.511222139A</b>  <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b>  Areal per år  <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Beskjæring:</b> Eventuelle skadde eller døde planter/greiner skal ikke forekomme i meir enn 1 måned  <i>Lokalisering:</i> Gjeld felt BU3 (83 m2)  <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10  <i>Løvhåndtering:</i> Lauv kan knusast og leggst (skjulast) under større busker, eller fjernast frå anlegget.  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag:  sjå planteplan for type/antal</p> <p>c) Utførelse:  Planter skal dekke/skygge jordoverflaten. Innplanting foretas avhengig av vekstperioden og med det formål at det ikke skal forekomme hol i plantinga. Synleg jord i yngre felt skal vere laus og utan skorpe. Etterfylling av bark kvar sesong.</p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.7	<p><b>ZK2.511222139A</b>  <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b>  Areal per år  <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Beskjæring:</b> Eventuelle skadde eller døde planter/greiner skal ikke forekomme i meir enn 1 måned  <i>Lokalisering:</i> Gjeld felt BU4 (24 m2)  <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10  <i>Løvhåndtering:</i> Lauv kan knusast og leggst (skjulast) under større busker, eller fjernast frå anlegget.  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag:  sjå planteplan for type/antal</p> <p>c) Utførelse:  Planter skal dekke/skygge jordoverflaten. Innplanting foretas avhengig av vekstperioden og med det formål at det ikke skal forekomme hol i plantinga. Synleg jord i yngre felt skal vere laus og utan skorpe. Etterfylling av bark kvar sesong.</p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.8	<p><b>ZK2.511222139A</b>  <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b>  Areal per år  <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Beskjæring:</b> Eventuelle skadde eller døde planter/greiner skal ikke forekomme i meir enn 1 måned  <i>Lokalisering:</i> Gjeld felt BU5 (45 m2)  <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10  <i>Løvhåndtering:</i> Lauv kan knusast og leggst (skjulast) under større busker, eller fjernast frå anlegget.  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag:  sjå planteplan for type/antal</p> <p>c) Utførelse:  Planter skal dekke/skygge jordoverflaten. Innplanting foretas avhengig av vekstperioden og med det formål at det ikke skal forekomme hol i plantinga. Synleg jord i yngre felt skal vere laus og utan skorpe. Etterfylling av bark kvar sesong.</p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					



Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.9	<p><b>ZK2.511222139A</b>  <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b>  Areal per år  <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Beskjæring:</b> Eventuelle skadde eller døde planter/greiner skal ikke forekomme i meir enn 1 måned  <i>Lokalisering:</i> Gjeld felt BU6 (4 m2)  <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10  <i>Løvhåndtering:</i> Lauv kan knusast og leggst (skjulast) under større busker, eller fjernast frå anlegget.  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag:  sjå planteplan for type/antal</p> <p>c) Utførelse:  Planter skal dekke/skygge jordoverflaten. Innplanting foretas avhengig av vekstperioden og med det formål at det ikke skal forekomme hol i plantinga. Synleg jord i yngre felt skal vere laus og utan skorpe. Etterfylling av bark kvar sesong.</p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.10	<p><b>ZK2.511222139A</b>  <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b>  Areal per år  <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Beskjæring:</b> Eventuelle skadde eller døde planter/greiner skal ikke forekomme i meir enn 1 måned  <i>Lokalisering:</i> Gjeld felt BU7 (13 m2)  <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10  <i>Løvhåndtering:</i> Lauv kan knusast og leggst (skjulast) under større busker, eller fjernast frå anlegget.  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag:  sjå planteplan for type/antal</p> <p>c) Utførelse:  Planter skal dekke/skygge jordoverflaten. Innplanting foretas avhengig av vekstperioden og med det formål at det ikke skal forekomme hol i plantinga. Synleg jord i yngre felt skal vere laus og utan skorpe. Etterfylling av bark kvar sesong.</p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11	<p><b>ZK2.3123111131A</b>  <b>LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</b></p> <p>Areal per år</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor (plantet om våren), sommerflor og høstflor  <b>Planteareal:</b> Plantefelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs.  <i>Lokalisering:</i> Gjeld 3 stk sesongbed felt SB1  <i>Driftssesong:</i> 01.05 -01.11  <i>Utforming av planteareal:</i> Etter avlaring Statsbygg  <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> Varierer  <i>Vanntilgang:</i> Utekran v/personalinngang i aust  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Luking og vatning av plantene etter behov.</p> <p>x) Mengderegler  OPSJON  Post skal ikkje førast til sum</p>	m <sup>2</sup>	6,00	[                      ]	
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	<p><b>ZK2.3123111131A</b>  <b>LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</b></p> <p>Areal per år</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor (plantet om våren), sommerflor og høstflor  <b>Planteareal:</b> Plantefelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs.  <i>Lokalisering:</i> Gjeld sesongbed felt SB2  <i>Driftssesong:</i> 01.05 -01.11  <i>Utforming av planteareal:</i> Etter avlaring Statsbygg  <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> Varierer  <i>Vanntilgang:</i> Utekran v/personalinngang i aust  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Luking og vatning av plantene etter behov.</p> <p>x) Mengderegler  OPSJON  Post skal ikkje førast til sum</p>	m <sup>2</sup>	1,60	[                    ]	
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.13	<p><b>ZK2.3123111131A</b>  <b>LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</b></p> <p>Areal per år</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor (plantet om våren), sommerflor og høstflor  <b>Planteareal:</b> Plantefelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs.  <i>Lokalisering:</i> Gjeld sesongbed felt SB3  <i>Driftssesong:</i> 01.05 -01.11  <i>Utforming av planteareal:</i> Etter avklaring Statsbygg  <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> Varierende  <i>Vanntilgang:</i> Valgfritt  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengderegler  OPSJON  Post skal ikkje førast til sum</p>	m <sup>2</sup>	1,60	[ ]	
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14	<p><b>ZK2.522112132A</b>  <b>ETABLERINGSSKJØTSEL AV FORMET BUSK – LENGDE</b>  Lengde per år  <b>Formet buskbeplantning:</b> Formet hekk  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Formbeskjæring:</b> Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten)  <i>Lokalisering:</i> Gjeld hekk H1 ved kantine og H3 ved grense i sør, Aronia melanocarpa Svartsurbær (136 lm totalt)  <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01.10.  <i>Løvhåndtering:</i> Valgfritt  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Vanntilgang:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Eventuelle skadde eller døde planter/greiner skal ikke forekomme i mer enn 1 måned. Planene skal dekke/skygge jordoverflata. Innplating foretas avhengig av vekstperioden og med det formål at det ikke skal forekomme hol i plantingane. Skal klippast med presis linjeføring, høyde 1,30-1,60 m.</p>	RS			
01.15	<p><b>ZK2.71115312A</b>  <b>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b>  Antall per år  <b>Trebeplantning:</b> I rekke  <b>Aldersfase:</b> Klimaksfase  <b>Treform:</b> Frikronet  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <i>Lokalisering:</i> Gjeld trerekke i felt P1 og P3 (12 stk)  <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01.10.  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Acer platanoides  Spisslønn  <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ingen spesielle tiltak  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Beskjæring for å opprettholde fin balanse. Ingen større inngrep, kun fjerning av tryggleiksmessig farlige, tørre, sjuke eller øydelagde greiner. Etterfylle med vekstjord i kasse rundt stammene.</p> <p>NB! Lauv skal samlast opp og fraktast vekk frå anlegget</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.16	<p><b>ZK2.71115312A</b>  <b>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b>            Antall per år  <b>Trebeplantning:</b> I rekke  <b>Aldersfase:</b> Klimaksfase  <b>Treform:</b> Frikronet  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <i>Lokalisering:</i> Gjeld solitære tre i felt P1 aust (4 stk)  <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Sorbus intermedia            Svenskeasal  <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ingen spesielle tiltak  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Beskjering for å opprettholde fin balanse. Ingen større inngrep, kun fjerning av tryggleiksmessig farlige, tørre, sjuke eller øydelagde greiner. Etterfylle med vekstjord i kasse rundt stammene.</p>	RS			-----
01.17	<p><b>ZK2.71111212A</b>  <b>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b>            Antall per år  <b>Trebeplantning:</b> Enkeltstående  <b>Aldersfase:</b> Vekstfase  <b>Treform:</b> Frikronet  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen  <i>Lokalisering:</i> Gjeld solitære tre i felt BU1 (2 stk)  <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Cercidiphyllum japonicum Hjertetre  <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ingen spesielle tiltak  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Beskjering for å oppnå vekseform. Sikre bein vekst og rett stamme.</p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Parkmessige områder:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 01 Parkmessige områder					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.18	<b>ZK2.71111111A</b> <b>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b> Antall per år <b>Trebeplantning:</b> Enkeltstående <b>Aldersfase:</b> Etableringsfase <b>Treform:</b> Frikronet <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst <i>Lokalisering:</i> Gjeld solitære tre i felt H2 i sør (15 stk) <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10 <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Prunus s 'Kanzan' <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Ingen spesielle tiltak <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>  c) Utførelse: Beskjering for å opprettholde fin form. Sikre bein vekst og rett stamme.	RS			-----
01.19	<b>ZK2.71211412A</b> <b>SKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE</b> Antall per år <b>Trebeplantning:</b> Enkeltstående <b>Aldersfase:</b> Aldringsfase <b>Treform:</b> Frikronet <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> Gjeld solitære tre i felt P2 (1 stk) <i>Driftssesong:</i> 01.04-01.10 <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Abies Edelgran <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Halde rotsona fri for gras (svart jord) i diameter 1,5 m for å unngå skade på stamma ved klipping av plen. Etterfylling av jord i denne sona ved behov. <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i>  c) Utførelse: Grana er bevaringsverdig pga alder og storleik, må ikkje skadast! Beskjering kun for å opprettholde fin balanse. Ingen større inngrep, kun fjerning av tryggleiksmessig farlige, tørre, sjuke eller øydelagde greiner.	RS			-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Parkmessige områder:					



Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 02 Veger og plasser					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>02</b>	Veger og plasser				
<b>02.1</b>	<b>ZK7.322142113</b> <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER</b> Areal pr år <b>Areal:</b> Plass <b>Dekke:</b> Grus og knuste materialer <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Godtas ikke <b>Overflatejevnhet:</b> Klasse 1 – ± 10 mm <b>Kanter:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning <i>Lokalisering:</i> Grusplass ved granittmur vest (40 m2) <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01-11 <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning av løv hver høst <i>Andre driftstiltak:</i> Etter vintersesongen skal grusdekket kontrollerast, evt. planerast og om naudsynt etterfyllast med oppgitte grusmassar. Dette bør utførast etter at telen er borte og vertilhøva tillet det. <i>Dimensjon, L x B:</i> ca 2x20 m <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS		-----	
<b>02.2</b>	<b>ZK7.322149133</b> <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER</b> Areal per år <b>Areal:</b> Plass <b>Dekke:</b> Rullestein <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Godtas ikke <b>Overflatejevnhet:</b> Klasse 3 – ± 30 mm <b>Kanter:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning <i>Lokalisering:</i> Stripe av rullestein ved hekk sør (80m2) <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01-11 <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning av løv hver høst <i>Andre driftstiltak:</i> Etter vintersesongen skal dekket kontrollerast, og om naudsynt etterfyllast med tilsvarande stein. <i>Dimensjon, L x B:</i> ca 114 x 0,7 m <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS		-----	
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Veger og plasser:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 02 Veger og plasser					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.3	<p><b>ZK7.322992123</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER</b>  Areal pr år  <b>Areal:</b> Grusrenne langs bygg  <b>Dekke:</b> Grus og knuste materialer  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Godtas ikke  <b>Overflatejevnhet:</b> Klasse 2 – ± 20 mm  <b>Kanter:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <i>Lokalisering:</i> Grus-/singelrenne langs bygg (35m2)  <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01.11  <i>Løvhåndtering:</i> Fjerning av lauv kvar haust  <i>Andre driftstiltak:</i> Etter vintersesongen skal grusdekket kontrollerast, evt. planerast og om naudsynt etterfyllast med oppgitte grusmassar. Dette bør utførast etter at telen er borte og vertilhøva tillet det.  <i>Dimensjon, L x B:</i> 87 x 0,4 m  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			-----
02.4	<p><b>ZK7.32111911A</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Kjørevei  <b>Dekke:</b> Asfalt  <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Klasse 1 – 5 %  <b>Ugrastoleranse, overgroing av beleg:</b> Klasse 1 – Godtas ikke  <i>Lokalisering:</i> Alle asfaltareal i anlegget (7095m2)  <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01-11  <i>Løvhåndtering:</i> Kosting og fjerning av lauv, kontroll kvar veke, må transporterast vekk frå anlegget.  <i>Andre driftstiltak:</i> Hol og sprekker i asfaltdekket som kan representere fare for trafikkantar og køyrety skal reparerast omgåande. Skader som ikkje er direkte trafikkfarlege skal reparerast innan 1 månad. Lapping og forsegling av hol og sprekker (over 10 mm) blir utført med asfaltmassar.  <i>Bredde:</i> Varierende  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag:  <u>Reinhald/spyling av asfaltflater i anlegget må pga storleik forvaltast som E39-areal, er ikkje del av denne entreprisen (blir utført første veka etter påske).</u></p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Veger og plasser:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 02 Veger og plasser					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.5	<p><b>ZK7.32199611A</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Plass og gangsoner  <b>Dekke:</b> Betongheller  <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Klasse 1 – 5 %  <b>Ugrastoleranse, overgroing av beleg:</b> Klasse 1 – Godtas ikke  <i>Lokalisering:</i> Belegg betongheller i anlegget (294m<sup>2</sup>)  <i>Driftssesong:</i> Heile året  <i>Løvhåndtering:</i> Lauv fjernast  <i>Andre driftstiltak:</i> Skader på betongheller, eller heller som kan representere fare, skal sikrast og varslast oppdragsgjevar omgåande, med prisa tilbod om utbetring. Uønska vegetasjon fjernast juni månad.  <i>Bredde:</i> Varierende  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Kvar vår skal hellene reingjerast og uønska gras mellom hellene fjernast. Hellene skal festast dersom dei er lause og erstattast dersom nokon er øydelagde eller manglar.</p>	RS			
02.6	<p><b>ZK7.364999</b>  <b>ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER – ANTALL</b>  Lengde per år  <b>Areal:</b> Avgrensing  <b>Dekke:</b> Kant av betong  <i>Lokalisering:</i> Gjeld alle kantar av betong som avgrensing av gras/busk/grus/asfalt (130 lm)  <i>Driftssesong:</i> Heile året  <i>Ettersyn:</i> Gå over kantane kvar vår, reparere øydelagde parti. Koste rein kantane kvar vår og haust. Dersom stein er løsna skal dette meldast til byggherre.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Veger og plasser:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 02 Veger og plasser					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.7	<b>ZK7.364999</b> <b>ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER – ANTALL</b> Antall per år <b>Areal:</b> Avgrensing <b>Dekke:</b> Kant av granittkantstein <i>Lokalisering:</i> Gjeld alle kantar av granittstein som avgrensing av gras/busk/grus/asfalt 4000 lm) <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Ettersyn:</i> Gå over kantane kvar vår, reparere øydelagde parti. Koste rein kantane kvar vår og haust. Der stein er løsna eller manglar skal denne emeldast til byggherre. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
02.8	<b>ZK7.362999</b> <b>ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER – AREAL</b> Lengde per år <b>Areal:</b> Avgrensing <b>Dekke:</b> Kant av gatestein <i>Lokalisering:</i> Gjeld alle kantar av gatestein som avgrensing av gras/busk/grus/asfalt (140 lm) <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Ettersyn:</i> Gå over kantane kvar vår, reparere øydelagde parti. Koste rein kantane kvar vår og haust. Der stein er løsna eller manglar skal denne erstattast og festast slik han var plassert frå før. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
02.9	<b>ZK7.362999A</b> <b>ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER – AREAL</b> Lengde per år <b>Areal:</b> Parkeringplassar <b>Dekke:</b> Asfalt <i>Lokalisering:</i> Gjeld kvitmarkering p-plassar <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01.11 <i>Ettersyn:</i> jf. under <i>Andre krav:</i>  c) Utførelse: Oppmerking av p-plassar med vanleg trafikkmåling, årleg (mai)  x) Mengderegler OPSJON Post skal ikkje førast til sum	lm	455,00	[ ]	
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Veger og plasser:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 02 Veger og plasser					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10	<p><b>ZK7.3132996A</b>  <b>BRØYTING OG STRØING</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Plass og gangsone  <b>Dekke:</b> Betongheller  <i>Lokalisering:</i> Gjeld hellelagde gangareal og plassar  <i>Driftssesong:</i> Vinterdrift  <i>Utløsningskriteria:</i> Skal følgje kriterie E39. Trapper, fortau, vegar og plassar skal vere strødd når det er naudsynt av tryggleiksmessige omsyn (virkedagar).  <i>Gjennomføringstid:</i> Etter behov  <i>Snø- og isopplag:</i> Snødeponi sørvest og søraust  <i>Strømiddel:</i> Salt og grus  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>x) Mengderegler  OPSJON  Post skal ikkje førast til sum</p>	m <sup>2</sup>	294,00	[ ]	
02.11	<p><b>ZK7.3132119A</b>  <b>BRØYTING OG STRØING</b>  Areal per år  <b>Areal:</b> Kjørevei  <b>Dekke:</b> Asfalt  <i>Lokalisering:</i> Gjeld asfalterte areal, internvegar og parkeringsplassar.  <i>Driftssesong:</i> Vinterdrift  <i>Utløsningskriteria:</i> Ved snøver skal brøyting iverksettast når snødjupne er 5 cm. Under ekstreme vertilhøve kan krava fråvikast. Det skal vere god framkome også for rullestolbrukarar og barnevogner.  <i>Gjennomføringstid:</i> Etter behov  <i>Snø- og isopplag:</i> Snødeponi sørvest og søraust  <i>Strømiddel:</i> salt og grus  <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt  <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse: Brøytetikker skal settast ut i løpet av november, og takast inn 1. april. Brøyting skal skje med god avstand til granittkantsteinar og støypte kantar for å unngå skade på desse</p> <p>x) Mengderegler  OPSJON  Post skal ikkje førast til sum</p>	m <sup>2</sup>	7095,00	[ ]	
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Veger og plasser:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 02 Veger og plasser					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.12	<b>ZK5.1199</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE</b> Lengde per år <b>Type utstyr:</b> Kant av tre <i>Lokalisering:</i> Gjeld avgrensing bed langs nord- og vestfasade bygg (125 lm) <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Størrelse på utstyr:</i> Valgfritt <i>Materiale:</i> Tre <i>Ettersyn:</i> Valgfritt <i>Driftsoppgaver:</i> Ettergå kantane kvar vår, øyelagde parti skal reparerast. Kanten skal kostast rein kvar vår og haust. <i>Vedlikehold:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
02.13	<b>ZK5.1199</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE</b> Lengde per år <b>Type utstyr:</b> Kant av metall <i>Lokalisering:</i> Gjeld kant rundt trestammer og lysmaster i plen (78 lm) <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Størrelse på utstyr:</i> Valgfritt <i>Materiale:</i> Metall <i>Ettersyn:</i> Valgfritt <i>Driftsoppgaver:</i> Ettergå kantane kvar vår, evt. øyelagde parti skal reparerast. <i>Vedlikehold:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
02.14	<b>ZK8.61227A</b> <b>RYDDING AV AVFALL – AREAL</b> Areal per år <b>Frekvens:</b> 1 gang per uke <i>Lokalisering:</i> Heile anlegget (11057 m2) <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01.11 <i>Areal:</i> jf under <i>Type avfall:</i> boss <i>Andre krav:</i>  c) Utførelse: Heile anlegget skal haldast fri for boss. (Tømming av avfall er ikkje del av entreprisen, vert utført av renovasjonsselskapet).	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Veger og plasser:					

Prosjekt: Sanderplassen 6

Kapittel: 02 Veger og plasser

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.15	<b>ZK8.631A</b> <b>TØMMING AV SANDFANG</b> Antal per år <i>Lokalisering:</i> Gjeld drift av sluk i anlegget <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01.11 <i>Tømmefrekvens:</i> 1 gang pr år (mai) <i>Andre krav:</i>  x) Mengderegler OPSJON Post skal ikkje førast til sum	stk	13	[                    ] -----	

Sum denne side:

Sum Kapittel 02 Veger og plasser:

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 03 Parkutstyr					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
<b>03</b>	Parkutstyr				
<b>03.1</b>	<p><b>ZK5.1412</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR –</b>  <b>ANTALL</b></p> <p>Antall per år</p> <p><b>Type utstyr:</b> Løs benk  <i>Lokalisering:</i> Gjeld benk ved hovudinngang (1 stk)  <i>Driftssesong:</i> Heile året  <i>Størrelse på utstyr:</i> Standard benk  <i>Materiale:</i> Metall  <i>Ettersyn:</i> Valgfritt  <i>Driftsoppgaver:</i> Møblane skal vaskast ved behov, reingjerast grundig vår og haust.  <i>Vedlikehold:</i> Øydelagd benk skal fjernast så snart mogleg. Naudsynte reparasjonar og utskifting av slitte deler skal skje ut frå estetiske krav.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			-----
<b>03.2</b>	<p><b>ZK5.1412</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR –</b>  <b>ANTALL</b></p> <p>Antall per år</p> <p><b>Type utstyr:</b> Løs benk  <i>Lokalisering:</i> Gjeld benk ved steinmur vest (1 stk)  <i>Driftssesong:</i> Heile året  <i>Størrelse på utstyr:</i> Standard benk  <i>Materiale:</i> Tre  <i>Ettersyn:</i> Valgfritt  <i>Driftsoppgaver:</i> Møblane skal vaskast ved behov, reingjerast grundig vår og haust, tørkast og oljast (1 strøk).  <i>Vedlikehold:</i> Øydelagd benk skal fjernast så snart mogleg. Naudsynte reparasjonar og utskifting av slitte deler skal meldast byggherren.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			-----
<b>03.3</b>	<p><b>ZK5.1415</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR –</b>  <b>ANTALL</b></p> <p>Antall per år</p> <p><b>Type utstyr:</b> Benkebord  <i>Lokalisering:</i> Gjeld benkebord på uteplass ved kantine (1 stk)  <i>Driftssesong:</i> 01.04 - 01.10  <i>Størrelse på utstyr:</i> Standard benkebord  <i>Materiale:</i> Tre  <i>Ettersyn:</i> Valgfritt  <i>Driftsoppgaver:</i> Møblane skal vaskast ved behov, reingjerast grundig ved start og avslutning av driftssesongen, tørkast og oljast (1 strøk).  <i>Vedlikehold:</i> Øydelagde benkar vert fjerna så snart mogleg. Naudsynte reparasjonar og utskifting av slitte deler skal meldast Statsbygg.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Parkutstyr:					



Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 03 Parkutstyr					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.4	<b>ZK8.62199</b> <b>TØMMING AV AVFALL</b> Antall per år <b>Type installasjon:</b> Avfallsbeholder <b>Frekvens:</b> Tømming slik at beholder til ei kvar tid kan brukast <i>Lokalisering:</i> Gjeld avfallsbeholdarar av søppel som er plasserte i anlegget (2 stk) <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Behaldar i metall <i>Type avfall:</i> Vanleg handboss <i>Mengde avfall:</i> Vil variere <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
03.5	<b>ZK8.62331</b> <b>TØMMING AV AVFALL</b> Antall per år <b>Type installasjon:</b> Askebeger <b>Frekvens:</b> Hver 14. dag <i>Lokalisering:</i> Gjeld askebeger i anlegget (1 stk) <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Behaldar i metall <i>Type avfall:</i> sneipar o.l. <i>Mengde avfall:</i> Vil variere <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
03.6	<b>ZK8.7419919A</b> <b>RENHOLD AV INSTALLASJONER</b> Antall per år <b>Renholdsmetode:</b> Vask <b>Installasjon:</b> Lysregulert skilt ved kontrollhall <b>Overflate:</b> Metall <i>Lokalisering:</i> Ved kontrollhall <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Nærmere beskrivelse av installasjon:</i> Vanlig type <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Gjere reint, fjerne laus maling med stålborste, male. Skiltet skal til ei kvar tid fungere tilfredsstillande. Rette opp dersom bøygd på gunn av ytre påverknad. <i>Mengde:</i> Eitt skilt <i>Frekvens:</i> Etter behov <i>Andre krav:</i>  x) Mengderegler OPSJON Post skal ikkje førast til sum	stk	1	[ ----- ]	
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Parkutstyr:					

Prosjekt: Sanderplassen 6					
Kapittel: 03 Parkutstyr					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.7	<b>ZK8.7316119</b> <b>RENHOLD AV UTSTYR</b> Antall per år <b>Renholdsmetode:</b> Vask <b>Utstyr:</b> Skilt <b>Overflate:</b> Metall <i>Lokalisering:</i> Informasjonsskilt i anlegget (6 stk) <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Nærmere beskrivelse av utstyr:</i> Standard skilt <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Gjere reint, evt male stolpar. Skiltet skal til ei kvar tid fungere tilfredsstillande. Rette opp dersom bøygd på gunn av ytre påverknad. <i>Mengde:</i> sjå enhet <i>Frekvens:</i> Etter behov <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
03.8	<b>ZK8.7316119</b> <b>RENHOLD AV UTSTYR</b> Antall per år <b>Renholdsmetode:</b> Vask <b>Utstyr:</b> Skilt <b>Overflate:</b> Metall <i>Lokalisering:</i> Skilt ved oppmerka parkering (8 stk) <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Nærmere beskrivelse av utstyr:</i> Standard skilt <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Gjere reint, evt male stopar. Skiltet skal til ei kvar tid fungere tilfredsstillande. Rette opp dersom bøygd på gunn av ytre påverknad. <i>Mengde:</i> sjå enhet <i>Frekvens:</i> Etter behov <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
03.9	<b>ZK5.1444</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</b> Antall per år <b>Type utstyr:</b> Sykkelstativ <i>Lokalisering:</i> Ved hovudinggang og i sykkelskur vest <i>Driftssesong:</i> Heile året <i>Størrelse på utstyr:</i> plass til ca 10 sykklar pr stativ <i>Materiale:</i> 1 stk galvanisert og 1 stk pulverlakkert <i>Ettersyn:</i> Valgfritt <i>Driftsoppgaver:</i> sjå under <i>Vedlikehold:</i> Reingjering. Stativet skal til ei kvar tid fungere tilfredsstillande. Rette opp dersom bøygd på gunn av ytre påverknad. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Parkutstyr:					

Prosjekt: Sanderplassen 6

Kapittel: 03 Parkutstyr

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.10	<p><b>ZK5.31499A</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV</b>  <b>KONSTRUKSJONER – ANTALL</b>                      Antall per år  <b>Type konstruksjon:</b> Belysning  <i>Lokalisering:</i> Gjeld lyspunkt L1 - L25  <i>Driftssesong:</i> Heile året  <i>Størrelse:</i> Parkl- /veglys, 6/10 m  <i>Materiale:</i> Master og armatur  <i>Ettersyn:</i> Valgfritt  <i>Driftsoppgaver:</i> Lyktestolpe og armatur skal alltid vere tryggleiksmessig i orden  <i>Vedlikehold:</i> Øydelagde deler skal fjernast, naudsynte reparasjoner og utskifting av slitte deler foretas så snart som mogleg. Lyktestolpe                      Andre krav:</p> <p>c) Utførelse: Kontroll av lyktestolpe si stilling og fundamentering. Ved avvik må dette melast til byggherre.</p> <p>x) Mengderegler                      OPSJON                      Post skal ikkje førast til sum</p>	stk	25	[ ]	
Sum denne side:					
Sum Kapittel 03 Parkutstyr:					

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>01 Parkmessige områder .....</b>	<b>01-1</b>
<b>02 Veger og plasser .....</b>	<b>02-1</b>
<b>03 Parkutstyr .....</b>	<b>03-1</b>