



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

Utsifting av dukporter i vaskehall Rena leir

Prosjektnummer; 301628

Saksarkiv konkurransegrunnlag; 2021/2124

INNHOLD:

- **Konkurransegrunnlagets del III**
 - **Vedlegg 1; Prisskjema**

Konkurransesgrunnlagets del III - Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om byggearbeidet	3
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle byggearbeidene	3
2.3.2 Tomteforhold.....	3
2.3.3 Orientering om spesielle forhold.....	3
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten	3
2.4.1 Rigg og drift	3
2.4.2 Bygningsmessige arbeider	4
2.5 Grensesnitt mot andre aktører	4
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon	4
2.6.1 Tiltransport til underentreprise	4
2.6.2 Byggeplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør.....	4
2.7 Lærlingklausul	4
3 SERIØSITETSBESTEMMELSER	5
4 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER	5
5 BILDER /DOKUMENTASJON FRA TIDLIGERE ARBEID	6

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendoms tjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en utførelses-entreprise i henhold vedlagte kontrakt, del II, andre tjenester. Prosjektets øvrige entrepriser er oppdelt slik: Elektro; utføre med rammeavtalepartner

2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert projekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Lars Ove Jenson
Byggeleder	Forsvarsbygg	Lars Ove Jenson
Prosjektkoordinator bruker:		

2.3 Nærmere om byggearbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle byggearbeidene

Oppdrag: Utskifting av 4 stk dukporter i vaskehall for tyngre militære kjøretøy.

2.3.2 Tomteforhold

Flatt terreng med opparbeidet asfaltert plass

2.3.3 Orientering om spesielle forhold

Sikkerhetsklarering

Det er krav om at personellet som skal utføre arbeidet **må kunne autoriseres for begrenset**, og signerer på taushetsklarering. Det er ikke krav om sikkerhetsklarering.

Språk skal være norsk på oppdragsstedet.

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.4.1 Rigg og drift

Alt av rigg og drift prises som egen post i prisskjemaet.

Det er tilgang til strøm og vann i nærheten. Det er ikke tilgang til hvilebrakke/spiserom men toalettfasiliteter på stedet kan avtales å benytte. Ønskes hvilebrakke tas dette med av entreprenør i rigg post. Forsvarsbygg finner egnet sted for plassering av hvilebrakke og riggplass til lagring av materiell.

Forsvarsbygg har ikke tilgjengelig løfteutstyr eller liknende for lossing av lastebil eller heising av materiell. Dette må besørges av entreprenør og tas med i rigg post. Forsvarsbygg stiller ikke disponible stillaser eller lift. Dette besørges av entreprenør og tas med i post for rigg.

2.4.2 Bygningsmessige arbeider

Utskifting av gamle duk porter av pvc i vaskehall for militært utstyr på Rena leir. Det er pr i dag 4 stk duk porter av merket: Megadoors s800. Disse ble montert da bygget var nytt i 1997 og har fungert bra i sin levetid.

Tiden er nå inne for utskifting og det ønskes da pristilbud på tilsvarende portløsning med tilsvarende eller bedre levetidsforventning, slitestyrke, vind- og værbestandighet mm, og som ivaretar nåværende portløsnings levetid.

Det er kun duk porter som er aktuelle da det ikke er plass på innsiden i tak for installasjon av skinner etc .

Portene har målene B4700 og H4500 og må tåle vind-og værbelastning som kreves i Åmot kommune tilsvarende gamle porter har i dag. Portene må også være vær- og vannbestandige for å kunne motstå ekstreme klimaforhold inne i vaskehall.

I vaskehall vaskes alt av militært kjøretøy som kommer fra øvingsområdet. Dette gir store belastninger på porter fra innsiden av vaskehall.

Porter skal leveres ferdig beslått /omrammet med beslag dersom dette er nødvendig. Porter skal leveres med motorstyring med styreskap montert på innsiden av porten i hvert portløp, tilsvarende dagens løsning.

Underlag for montering av skinner og system er hovedsakelig betong, se detaljer på bilder.

Totalpris for arbeidene skal dekke alle kostnader knyttet til prosjektet. F eks Rigg og drift, kjøre-/reisekostnader, diett, overnatting, administrative kostnader, verktøy, lønn, sosiale kostnader, osv. Listen er ikke uttømmende.

2.5 Grensesnitt mot andre aktører

Forsvarsbygg besørger eventuelle Elektriker arbeider for av/påkobling av strøm til styre skap med egen Rammeleverandør, som for tiden er Minel Elverum As.

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.6.1 Tiltransport til underentreprise

Tiltransport er ikke avtalt.

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.

2.7 Lærlingklausul

Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakten.

3 SERIØSITETSBESTEMMELSER

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmelsene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriøsitetsbestemmelser. Endringene gjelder i hovedsak:

- HMS kort,
- pliktig medlemskap i startBANK,
- krav om faglærte håndverkere
- lærlinger,
- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker,
- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk,
- bruk av underentreprenører,
- krav om betaling til bank,
- revisjon.

4 FREMDRIFT OG TIDSRISIKTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse		Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	Fire uker etter kontrakts- inngåelse	Ja
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	9.8.2021 (eller etter egen avt)	Ja
4	Levering av FDV-dokumentasjon	En uke etter overtakelse	Ja
6	Overtakelse av kontraktarbeidet	20.8.2021 (eller etter avtale)	Ja

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.

5 Bilder /dokumentasjon fra tidligere arbeid

Fasade Nord



Fasade syd



Detalj port smyg





Serie nr gammel port





