

Prosjekt:


LANGELAND SKOLE - TILBYGG

Tittel:

Bilag A1

Innledning

Kort om kontraktsarbeidets omfang, organisering og entreprisemodell

C01	Konkurransesgrunnlag	30.04.21	ØR	UHS	TS	
Rev.	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarb.	Kontroll	Godkjent	
Leverandørs logo:  KONGSVINGER KOMMUNE		Ledig:	Ledig:	Utarb. av.: Byggherre	Antall sider: Side 1 av 4	
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr:	Status:
L	302	G	KF	001	01	C

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	3
2	OMFANG	3
2.1	TOMT.....	3
2.2	BYGG.....	3
3	ORGANISERING	3
3.1	ENTREPRISEMODELL.....	3
3.1.1	<i>Entreprisebeskrivelse.....</i>	<i>4</i>

1 Innledning

Kongsvinger kommune ved KKEiendom skal oppføre nytt tilbygg for Langeland skole.

Langeland skole har ca. 375 elever fra 1. til 7. klasse. Langeland skole ligger på nordsiden av byen med kort avstand til Vangen, Øvrebyen, Sentrum barnehage og Kongsvinger sjukehus. Skolen er en av 3 barneskoler i Kongsvinger by.

Tilbygget omfatter i hovedsak spesialrom for musikk, naturfag, kunst og formgivingsfag samt Skolefritidsordningen (SFO)

2 Omfang

2.1 Tomt

Tomten er skrånende mot sør og ligger på nedsiden av Øvre Langelandsvei.

På tomten står det i dag et midlertidig SFO bygg i form av brakkemoduler. Dette bygget skal fjernes som en del av dette tiltaket.

Berørte arealer rundt tilbygget skal reetableres til skolegård og lekearealer

2.2 Bygg

Nytt skoletilbygg skal oppføres i 1 og 2 etasjer uten kjeller.

Planlagt bygg har en grunnflate på 962,6 m² og bruttoareal på 1556,7 m²

Hovedmaterialet er tre, og råbygget skal oppføres hovedsakelig i massivtre og limtre, med noen innslag av stål bjelker/søyler.

I den nye fløyen skal dekker og tak skal ha bærende flate av massivtreelementer. De fleste yttervegger og en del innervegger skal utføres i massivtre. Yttervegger isoleres på utvendig side og kles med trepanel.

Nytt mellombygg mellom ny fløy og eksisterende skole bygges i en etasje med betongelementer.

Yttertak isoleres på oversiden og tekkes som varme tak med innvendig nedløp. Alle gulv i terrengnivå og fundamenter utføres av plasstøpt betong.

3 Organisering

KKEiendom vil utføre prosjektledelse hovedsakelig med egne ansatte.

Byggeledelse utføres av Vinger takst og byggvurdering AS

KKEiendom har engasjert ekstern prosjekteringsleder og prosjekteringsgruppe bestående av arkitekt og fagrådgivere. Se bilag D1 PA-bok for nærmere informasjon.

3.1 Entreprisemodell

Som entreprisemodell har KKEiendom valgt **Delte entrepriser**. Det vil si at prosjektet er delt opp i flere mindre likestilte sideentrepriser som koordineres og fremdriftsstyres av byggherren selv, (eller en av sideentreprenørene, dersom byggherren ønsker å tiltransportere denne oppgaven.)

Alle kontraktpartene i de ulike entreprisene skal inngå kontrakt direkte med byggherren

Se bilag D1 PA-bok for oversikt over entreprisene.

Alle entreprisene, med unntak av entreprise L203, er utførelsesentrepriser, noe som vil si at byggherrens rådgivere har prosjektert, tegnet og beskrevet entreprisarbeidene. Beskrivelsene er laget ihht NS3420

3.1.1 Entreprisebeskrivelse

Denne entreprisen er en beskrevet sideentreprise.

Entreprisen omfatter levering / utførelse av alle ventilasjonstekniske arbeider for prosjektet.

Kort nevnes følgende:

- 3 ventilasjonsaggregater
- Kanalnett for allmenn ventilasjon
- Spesialavtrekk
- Sponavsug tilknyttet tresløyd

Listen er ikke uttømmende, se nærmere informasjon i Bilag C1 Beskrivelse ventilasjonstekniske arbeider.

Det skal utføres massekontroll ihht NS8405