

Tilbudsforespørsel uteområde Fauske VGS Bygg 2-3 Søbbesva.

Prosjektnr: 79.21.061

Det er planlagt oppgradering av uteområdet ved Fauske Videregående skole Bygg 3 Søbbesva.

Eksisterende asfalt skal fjernes og deponeres godkjent mottak. Ca 1 750 m².

Områder tilrettelegges for anleggsmaskiner opptil 30 tonn.

Det forutsettes at eksisterende masser i området kan benyttes, men det må medtas nytt topplag med grus som underlag for asfalt og avretting med fall til sluker.

Terrenget i området må senkes for å etablere nytt fall i området. Eksisterende kummer må tilpasses/justeres.

Det skal legges ny belegningsstein ca. 2 300 m² som anvist på tegning.

Belegningsstein skal tåle belastning fra tunge anleggsmaskiner. Type og tykkelse belegningsstein må oppgis.

Det skal etableres en armert betongplate 5500mmx6000mm ved rist for vask og spylestasjon.

Eksisterende sluker, rister og sandfang erstattes med nye. Eksisterende rør gjenbrukes i den utstrekning dette er forsvarlig.

Det skal asfalteres på området som anvist på tegning oversiktsbilde 1. (ca. 750m²)

Opsjoner:

- Asfaltering pr m² utover 750m².
- Det medtas som opsjon utskifting av eksisterende masser dybde 50cm som erstattes med nye masser, duk og oppbygging ihht NS.
- Nye rør til sluker Ø100mm, Ø160mm, Ø200mm ferdig lagt pr lm.

Tidspunkt for utførelse juni-aug 2021. Fremdriftsplan må vedlegges tilbud.

Tilbudet må inneholde alle nødvendige kostander inkludert alle nødvendige ytelser for rigg og drift.

Vedlegg:

1. Tegninger asfalt som må fjernes
2. Oversiktsbilde 1
3. Oversiktsbilde 2

Frode Sørensen

Prosjektleder

Tlf: 982 10 638

Sweco Norge AS