



600
600



Senter avstand lekter vertikal maks 60cm.

Plater i standardbredde 1195 skrues fast ved kantene og også i midten.



Standard størrelser:

B= 1195 (295, 395, 595, 795, 895, 1195)
L= 850 - 3495

Fugebredde 5mm, 8-10mm ved bruk av fugeprofil
Lekter: maks senteravstand 60cm

Plater i forslaget:

1195 x 3495, 1195 x 2095, 1950 x 1045
595 x 3495, 595 x 2095, 595 x 1045

NB: Mønster må tilpasses etter oppmåling/ valgt konstruksjon for etterisolering og utlekting.

Fargekoder



Platekledning
NCS S 0502-Y
F. eks. Cembrit S 212



Platekledning
NCS S 1070-Y10R
F. eks. Steni Colour SN 9200



Nye beslag ved
platekledningen
RAL 7040



Maling pusset vegg
Jotun 9904 Skumring
NCS S 1000-N



Platekledning
NCS S 2002-Y
F. eks. Cembrit S 282



Maling takflater
RAL 7043
NCS 7502-B



Ny sokkelbeslag ved
mørkegrå sokkel
RAL 7043
NCS 7502-B




Maling sokkel
Jotun 9937 Aske
NCS S 7000-N



Platekledning
NCS S 3502-Y
F. eks. Cembrit S 030



For utbedringer ved
eks. beslag tilpasses
fargen til eks. beslag.



Maling trekledning:
Jotun 9930 Tåkedis
NCS S 3000-N

Prosjekterende:

ARK :

STREKEN

arkitektur
planlegging

Oppdragsgiver:
Rauma kommune

Fase:
Skisse

Prosjekt:

Isfjorden samfunnshus

Revisjon nr.:
0

Prosjektnr.:
Prosjektnr. 1600

Tegningsnr.:
A20-4

MERKNADER:

Type tegning:
**Platemønster og fargekoder
Isfjorden Samfunnshus**

Målestokk:
1:200

Utskriftsformat:
A3

Dato:
16.04.2021

Rev. dato:

Sign.:
FH

Kontroll:
RA

Filnavn:
210315_Fasade Samfunnshus.pln