

67644 Kaibakken 2 Nye vinduer i trappeoppgang



Kristiansund
kommune
i medvind uansett vær

F.03 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 3
Tilbudsfrist 16.06.2021 kl. 12:00

Forespørsel etter FOA del II

for anskaffelse av

NS 8406
67644 Kaibakken 2 Nye vinduer /Rådhuset



Innhold

1 Generelt	3
2 Rivingsarbeider	3
3 Nye vinduer.	3
4 Opprydding/avslutting.	3

1 Generelt

Det er ikke utarbeidet egen miljøkartlegging for prosjektet.

Vi har fått H-fasader AS til å tegne ut forslag til løsning på nye vinduer som har lagt til grunn de krav til utforming og brannkrav. Det ligger ingen bindinger opp mot H-fasader AS

2 Rivingsarbeider

Riving av 4 stk. vinduer i trappeoppgang. Vinduene består i dag av karm i Teak-tre, og innlistet enkelt glass, hvert vindu har 16 glassruter, 3 av vinduene har tilnærmet likt mål, ett stk. litt mindre.

Vinduene er utforet og belistet på innsiden.

Det må påregnes at det på sidene og over er innpusset beslag festet til karm.

Utsparingsåpning rengjøres og evt. primes for god vedheft for tetting.

3 stk. vinduer 2590 x 2940mm

1 stk. vindu 2590 x 2250mm

3 Nye vinduer.

Det skal leveres og monteres 4 stk. nye vinduer i aluminiums utførelse hvor glass, karm og tetting har en brannmotstand på **EI60**.

De nye vinduene skal ha 6 stk. glass i bredden (totalt 12 glass pr. vindu) ellers tilnærmet lik inndeling som i dag med glass og tette felt. Vinduene skal leveres i farge **RAL 8007**

3 stk. vinduer ca. 2590 x 2940mm

1 stk. vindu ca. 2590 x 2250mm.

Vinduskarmene skal fuges fra inn og utside mot betong og dyttes med ubrennbar mineralull på alle 4 sider mellom fugene.

Vannbrett-beslag på utsidens underkant monteres med min. 15` fall ut og ned i et materiale som går overens med karmene, fargen på beslaget skal være RAL 8007 eller tilsvarende.

Innvendig utforing og belistning skal utføres med hvitmalt treverk.

4 Opprydding/avslutning.

Det skal inkludere fjerning av alle materialer og rester etter gamle og nye vinduer. Trapperom rengjøres klart for vår vanlige dagligvask. Rengjøring av terrasse under vinduene. Tetting av hull etter veggfester fra stillaset