



Grindaker as Landskapsarkitekter, Postboks 1340 Vikå, 0113 Oslo, Kjøpingsgata 7A
 Tel 23 11 34 40, www.grindaker.no, org nr 944 389 407

Prosjektnummer og -navn	Tilhørende plan/planteplan	Dato	Revisjon	Signatur
18019-Røbekk gravlund	L-18019-401-E01	06.05.2019	3	JAR

Forkortelse	Norsk navn	Botanisk navn	Antall	Enhet	Størrelse / sortering	CO	KP	Planteavstand
-------------	------------	---------------	--------	-------	-----------------------	----	----	---------------

Tre								
Ac.g	Kopperlønn	Acer griseum	7	Stk	TH200-250 5014-16	X		Solitär, se plan
Ac.r.	Rødlønn 'Asru'Dafo'	Acer rubrum 'Asru' Dafo'	16	Stk	TH200-250 5014-16	X		Solitär, se plan
Al.g	Svartor	Alnus glutinosa	13	Stk	TH200-250 5014-16	X		Solitär, se plan
Ce.j	Hjertetre fk. Gåteborg E	Cercidiphyllum japonicum fk Gåteborg E	6	Stk	TH200-250 5014-16	X		Solitär, se plan
Pr.s	Norsk furu	Pinus sylvestris	24	Stk	SH200-250	X		Solitär, se plan
Pr.m.	Neverhegg	Prunus maackii GALLA* E (fk Ås)	7	Stk	TH200-250 5014-16	X		Solitär, se plan
Pr.s	Japankirsebær 'Kanzan'	Prunus serrulata 'Kanzan'	12	Stk	TH200-250 5014-16	X		Solitär, se plan
Fierstammet tre								
Ac.t.	Sibirlønn fk Sauherad E	Acer tataricum ssp. ginnala fk Sauherad E	15	Stk	3-5 stammer, salgshøyde: 200-250	X		Solitär, se plan
Ce.j	Hjertetre fk. Gåteborg E	Cercidiphyllum japonicum fk Gåteborg E	17	Stk	3-5 stammer, salgshøyde: 200-250	X		Solitär, se plan
Ha.i	Trollhassel 'Pallida'	Hamamelis intermedia 'Pallida', sol	7	Stk	3-5 stammer, salgshøyde: 200-250	X		Solitär, se plan
Pr.m.	Neverhegg	Prunus maackii GALLA* E (fk Ås)	17	Stk	3-5 stammer, salgshøyde: 200-250	X		Solitär, se plan
Busker								
Ar.u.'VJ'	Mjølbeær 'Vancouver Jade'	Arctostaphylos uva-ursi 'Vancouver Jade'	1297	Stk	Bredde: 15-20	X		5 pr m²
Ar.m.'ME	Svartsurbær Moskva E	Aronia melanocarpa Moskva E	1776	Stk	3-5 greiner	X		0.8 m
Ju.h.'TE	Krypeiner 'Tromling' E	Juniperus communis 'Tromling' E	636	Stk	4 greiner	X		3 pr m²
Po.t.'N	Grenlandsmyr 'Nuuk'	Potentilla tridentata 'Nuuk'	4552	Stk	Bredde: 7-10	X		10 pr m²
Pr.p.'E	Krypkirsebær E	Prunus pumila var. depressa E	1187	Stk	Bredde: 15-20	X		4 pr m²
Ri.g.'A'E	Kryppris 'Alaska' E	Ribes glandulosum 'Alaska' E	366	Stk	Bredde: 20-25	X		1 pr m²
So.p.'N	Rødpil 'Nana'	Salix purpurea 'Nana',	2209	Stk	3-5 greiner	X		4 pr m²
Vi.f.	Marskrossved	Viburnum farreri	12	Stk	3-5 greiner	X		Solitär, se plan
Vi.b	Duftkrossved 'Dawn'	Viburnum x bodnantense 'Dawn'	4	Stk	3-5 greiner	X		Solitär, se plan
Vi.o.'PN'	Korsved 'Pohjan Neito' E	Viburnum opulus 'Pohjan Neito'	82	Stk	3-5 greiner	X		2 m
Busker langs bekkegrag								
Ju.h.'TE	Krypeiner 'Tromling' E	Juniperus communis 'Tromling' E	100	Stk	4 greiner	X		Jevnt fordelt langs bekk
Ju.h.'FE	Krypeiner Farvill E	Juniperus communis 'Farvill' E	100	Stk	4 greiner	X		Jevnt fordelt langs bekk
Sa.r.'NB'	Kryppier 'Nona Bondhus'	Salix repens 'Nona Bondhus'	200	Stk	Bredde: 20-25	X		Jevnt fordelt langs bekk
Masseplanter								
Ac.t.'S'E	Sibirlønn fk Sauherad E	Acer tataricum ssp. ginnala fk Sauherad E	449	Stk	SH: 20-30	X		1 per m²
Ma.t.'A'E	Sargentepile Ås	Malus toringo var. sargentii fk Ås E	449	Stk	SH: 20-30	X		1 per m²
Ar.m.'ME	Svartsurbær Moskva E	Aronia melanocarpa Moskva E	674	Stk	SH: 20-30	X		1,5 per m²
Stauder og pryddress								
Ge.r	Storkenebb 'fozanne'	Geranium 'Rozanne'	944	Stk		X		9 pr m²
Ho.l	Smal bladlilje	Hosta lancifolia	672	Stk		X		6 pr m²
Ho.'FH'	Bladlilje 'Fortunei Hyacinthina'	Hosta 'Fortunei Hyacinthina'	296	Stk		X		6 pr m²
Po.v	Sisselrot	Polypodium vulgare	792	Stk		X		9 pr m²
Bi.o	Ormerot	Bistorta officinalis(syn Polygonum bistorta)	598	Stk		X		6 pr m²
Bu.p	Steinfø	Buglossoides-purpureoerulea	775	Stk		X		6 pr m²
Ph.d.'CP'	Floks 'Clouds of perfume'	Phlox divaricata 'Clouds of perfume'	698	Stk		X		7 pr m²
Lu.s	Storfrytle	Luzula sylvatica	552	Stk		X		6 pr m²
Dr.f	Ormetelg	Dryopteris Filix-mas	74	Stk		X		6 pr m²
An.n.'AP'	Hvitveis	Anemone nemorosa 'Alba Plena'	224	Stk		X		12 pr m²
Ga.o	Myske	Galium odoratum	250	Stk		X		9 pr m²

Mindre justeringer anbudstegning

Arbeid	16.05.19	JAR	IK	E02
Revisjon/ending	06.05.19	JAR	IK	E01

FAK: L SAKSNUMMER: 18019 TEONNR: 401 REVISJON: E02

OPDRAGSGIVER: **Molde kirkelige fellesråd**

Følgem	Arns. prosj.	Tegnet	Godkjent	Dato	Målestokk
L-18019-401	IK	JAR	IK	06.05.19	A1 1:400 A3 1:800

PROSJEKT: **Røbekk gravlund**

Tegningen gir: **Planteplan**

Koordinatsystem: **Euref89, NTM sone 22**

PROSJEKTFASE: **Anbud**

grindaker
 Grindaker as Landskapsarkitekter
 Kjøpingsgata 7A 0113 Oslo
 Postboks 1340 Vikå 0103 Oslo
 Tel 23 11 34 40 Fax 23 11 34 41

FAK: L SAKSNUMMER: 18019 TEONNR: 401 REVISJON: E02