

Engerdal kommune  
Att: Ove Andreassen

✎ Saksbehandler:  
**Marius M. Hansen**

✎ Telefon:  
**932 17 927**

✎ E-post:  
**mmh@p1.no**

✎ Dato:  
**23.03.2021**

## Tilbud vedr. detaljering «Engerdal kommune - omsorgsboliger» for ARK-arbeider

På bakgrunn av kjennskap til prosjektet tilbyr vi følgende:

Prosjekteringsytelser:

- Ansvarlig prosjekterende for arkitekt- interiør- og landskapsarkitektfaget.
  - o Basert på nåværende Husbankgodkjente prosjekteringsunderlag, videreføring av dette.
  - o Samordning av tegningsmodell der andre fags 3D-modeller skal være lastet inn.
    - Ansvarlig prosjekterende for RIB-, RIV- og RIE-fagene skal sende sine modeller til PLAN1 til avtalte tidspunkt.
    - Opptegning av valgt kjøkken- og baderomsinnredning/ innlasting av 3D-modeller fra valgt leverandør.
- Deltagelse i totalentreprenørens prosjekteringsteam, ledet av totalentreprenøren eller hans PGL (prosjekteringsgruppeleder)
  - o Møter avholdes på TEAMS.
- Tegningsleveranser:
  - o Situasjonsplan
  - o Utendørsplan
  - o Plan 1. et.
  - o Himlingsplan
  - o Snitt
  - o Fasader
  - o Dørskjema
  - o Vindusskjema
  - o Typiske detaljer, slik som:
    - V.snitt. Sokkel, ringmur, dekke på grunn, yttervegg
    - V.snitt. Yttervegg mot tak, raft
    - V.snitt, Vindu i yttervegg
    - V.snitt. Der pulttakene møtes, takutstikk
    - H.snitt. Hjørner
    - H.snitt. Vindu i vegg
  - o Opplysninger om overflater på vegger,
  - o Spesielt om tegninger av trapp ned til kjeller:
    - Selve trappen, vegger rundt den og dekke i bunnen anses som RIB-arbeider.
    - Det vurderes ikke å være behov for arkitekttegninger til taket over trappen ut over det som er vist i tilbudsgrunnlaget.

P1.NO 

PLAN1 AS  
Postboks 373 – 2403 Elverum  
Tlf: +47 948 87 777  
Orgnr: 980 336 646

ELVERUM:  
Lundgaardvegen 17  
2408 Elverum

GARDERMOEN  
Balder Allè 2  
2060 Gardermoen

- Dimensjonering av bærekonstruksjoner (søyler, ev. bjelker og bjelkelag) utføres av RIB eller TE selv.
- Bidrag til FDV-dokumentasjon:
  - Utarbeidelse av «SOM BYGGET-tegninger» i PDF-format, 3D-modell/fil av tiltaket.
- Arbeidstegningene utarbeides i PDF-format og sendes pr. e-post.
- Møtevirksomhet på byggeplass:
  - Inntil 3 møter à 3 timer, inkl. reisekostnader og reisetid.

Ytelsene tilbys utført for fast pris: Kr 120.000,- ekskl. mva.  
ev. tilleggsarbeider tilbys utført etter medgått tid til timesats kr 1.120,- ekskl. mva.

Forutsetninger:

- Avtale i henhold til NS 8401
- Øvrige nødvendig prosjekterende anskaffes av totalentreprenøren.
- Ev. biomkostninger (innkjøp digitalt kartgrunnlag, kopiering etc.) viderefaktureres med 10% påslag.
- Avtalte reiser ut over de inkluderte utføres etter medgått tid og statens satser for utlegg.
- Årlig prisjustering, første justering 1.1.2022. I henhold til RIF.

Vi håper tilbudet er i henhold til deres forventninger og stiller gjerne til en gjennomgang / dialog for eventuelle avklaringer.

Vi vil ved en aksept gi oppdraget vår største oppmerksomhet.

Med vennlig hilsen



Marius M. Hansen  
Daglig leder/ Siv. Ing. MRIF

Vedlegg: [Vedlegg]  
Kopi: [Kopi]  
Kopi P1: [Kopi P1]