

MULTICONSULT NORGE AS

Nedre Skøyen vei 2
0276 OSLO

Deres ref.

Vår ref.

2720/2020/174/214/ARNNOR

Dato

31.01.2020

VEDTAK - RAMMETILLATELSE FOR RIVING AV BOLIG OG GARASJE PÅ 174/214 - BRUDET 1

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf. kommunens delegeringsreglement.

Saksnr.:	2020/1864	Ansvarlig søker:	MULTICONSULT NORGE AS
Eiendom, gnr/bnr:	174,214	Tiltakshaver:	FORSVARSBYGG
Vedtaks nr.:	20/43	Søknadsdato:	09.09.2019
Saksbehandler:	Arne Nordgård	Komplett dato:	09.09.2019

Dokumenter i saken:

Søknad med vedlegg mottatt 09.09.2019 ligger til grunn for behandlingen.

Saksopplysninger:

Søknaden gjelder riving av bolig og garasje/uthus på gnr. 174 bnr. 214 i reguleringsplan for Del av Uthaug. Bolig har BRA på 142 m² (kjeller, 1. etasje og loft) og garasje har BRA på 78 m². BYA for bebyggelsen er 139 m².

Det er oppgitt i søknaden at i forbindelse med pågående utbygging av Ørland flystasjon ønsker Forsvarsbygg å rive bolig og garasje/uthus på eiendommen. Bygningene ønskes revet fordi de ligger innenfor en sone som vil være svært støytuetsatt når flystasjonen er utbygd. Området eiendommen ligger på er i dag regulert til boligformål. Ørland kommune har planer om å omregulere området til industri, det legges derfor til grunn at etterbruk for eiendommen er industri.

Planstatus:

Reguleringsplan for Del av Uthaug gnr. 74 bnr. 22 m.fl. - Boliger
Kommuneplanens arealdel, Rød støysone

Nabovarsling

Ingen berørte. Tiltakshaver er eier av naboboligene.

Erklæringer om ansvarsrett:

<i>Foretak</i>	<i>Funksjon – ansvarsområde - tiltaksklasse</i>	<i>Sentral godkjenning</i>
Multiconsult Norge AS	SØK – Ansvarlig søker - 1	Ja

Gjennomføringsplan

Ansvarlig søker har utformet gjennomføringsplan datert 09.09.2019. All prosjektering er dekket med ansvarsrett.

Vurdering:

Ørland kommune har utarbeidet retningslinjer for behandling av rivesøknader i rød støysone. Villkårene for rivning blir da vurdert og satt ut fra denne.

Området er vist som boligområde i reguleringsplanen, men denne planen er tenkt å endres med bakgrunn i at denne delen av planområdet er innenfor rød støysone. Tiltent bruk for området er industri og tomten bør da avsluttes på en slik måte at denne etterbruken ikke vanskeliggjøres. Ledningsnett til boligen skal ikke gjenbrukes og skal derfor fjernes i sin helhet.

Avfallsplan:

Tiltaket gjelder riving av mer enn 100 m². Sluttrapport for avfallshåndteringen, må leveres senest sammen med ferdigmelding. Kvitteringer for levert avfall må vedlegges.

Vedtak:

Ørland kommune gir rammetillatelse til riving av bolig og garasje/uthus på eiendommen gnr. 174, bnr. 214. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Vedtaket er fattet med følgende vilkår:

1. Boligtomten ryddes og rivningsmasser fjernes.
2. Boligtomten bearbeides slik at den visuelt ikke avviker vesentlig fra omkringliggende terreng. Busker og trær fjernes.
3. Levegger, terrasser, opparbeidete uteplasser osv. i tilknytning til boligen, fjernes.
4. Faste dekker som asfalt, steinlegging i tilknytning til boligen, fjernes.
5. Grunnmur fjernes til minimum 30 cm under jordoverflaten. Hvis ikke grunnmur fjernes i sin helhet, må det lages hull i dekket slik at det ikke blir vannansamling inne gjenværende kjeller.
6. Ledninger brukt i forbindelse med bolig fjernes. Eventuelle septik- og oljetanker skal fjernes.

Ved iverksetting av riving stilles det krav om at bygningsmassen skal være revet og tomten ryddet innen 6 måneder.

Generelle, lovbestemte vilkår:

1. Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at vedtak er fattet, faller tillatelsen bort, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn to år.
2. Tiltaket avsluttes med foreligger ferdigattest, jf. Plan- og bygningsloven § 21-10.

Tilsyn:

Denne tillatelsen sammen kontrollokumentasjon skal alltid være tilgjengelig på byggeplassen. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt, jf. plan- og bygningsloven kap. 25.

Ansvar:

Tiltakshaver har ansvaret for at **byggherreforskriftens** krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen blir gjennomført. Tiltakshaver har også ansvar for at **forhåndsmelding** om tiltaket blir sendt til Arbeidstilsynet, forutsatt at arbeidets varighet vil bli mer enn 30 virkedager, eller minst 500 dagsverk.

Merknad:

Krav om behandlingsgebyr blir sendt ut etter at saken er behandlet. Tillatelsen innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.

Klage:

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Ørland kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Om ønskelig kan Ørland kommune være behjelpelig med utforming av klage.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Arne Nordgård
byggesaksbehandler
Ørland kommune

Kopi til:

FORSVARSBYGG Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO