? UTSP: ?x?
UK ?

31570

7435 | 4300 | 7500 | 7500 | 4835

4530

12550

11795

19985

PVC 110

A120 Arb. G10
A121 Arb. G10
A122 Arb. G10
A123 Arb. G10
A124 Arb. G10
A125 Arb. G10
A126 Arb. G10
A127 Arb. G10
A128 Arb. G10
A129 Arb. G10
A130 Arb. G10
A131 Arb. G10
A132 Arb. G10
A133 Arb. G10
A134 Arb. G10
A135 Arb./teamrom G10
A136 Kjøkken 2 - G10
A140 Lager G10
A141 EL
A142 Kjøkken 1 - G10
A143 Matbod G10
A144 Motorisk rom G10
A145 HC/WC G10
A146 Fellesrom G10
A147 Gang G10
A100 Gang G10
A100 Fellesgang A1
A101 Trapperom A1
A102 IKT underfordeling
A103 Heis
A104 SFO/G10 - Felles
A105 Gang G10
A106 Fingard. G10
A107 Gang G10
A108 Gang G10
A110 SFO/G10 - Herrer
A111 WC
A112 SFO/G10 - Damer
A113 WC
A114 HC/WC G10
A115 Lager G10
A116 Fingard. G10
A117 Samserom G10
A118 HC/WC G10
A119 Stellerom G10
B102 SFO/Torg
B118 BIBL./SFO/Grupperom
B119 SFO Base

A-08

STAKEPUNKT

Isolasjon kalde rør

Rørdiameter [mm]	Isolasjonsserie Glavaflex		
Utvendig rørdiameter	Kaldt +5 gr.	AIRCON. +7/+12 gr.	Kjøl 0/8 gr.
10 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
12 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
15 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
18 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
22 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
28 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
35 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
42 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
48 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
54 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
60 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
76 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
89 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19
114 mm	Serie 13	Serie 13	Serie 19

Isolasjon varme rør

Rørdiameter [mm]	Isolasjonstykkelse i mm for Glava Rørskål		
Utvendig rørdiameter	35 gr vanntemp.	55 gr vanntemp.	80 gr vanntemp.
10 mm	20	20	20
12 mm	20	20	20
15 mm	20	20	20
18 mm	20	20	30
22 mm	20	20	30
28 mm	20	20	30
35 mm	20	30	40
42 mm	20	30	50
48 mm	20	30	50
54 mm	20	30	50
60 mm	30	40	60
76 mm	30	40	60
89 mm	30	40	60
114 mm	30	50	60

Brannskap er skravert med grått eller svart:
- Grått: Brannskap montert på vanlig vegg
- Svart: Brannskap montert på brannvegg. Vegg må påføres med brannsikkert materiale før man monterer på brannskapet.

Fordelerskap forbruksvann:

Bygg A

Plan 01

Skap i HC-WC, rom nr. A114 fordeler til: A111-A113-A114

Skap i HC-WC, rom nr. A118 fordeler til: A118-A119-A120-A121

Fordeler i Kjøkken-1 G10-A142 fordeler til: A122-A123-A124-A142

Skap i HC-WC, rom nr. A145 fordeler til: A145

Tegningsnummer: L2160A-01-V-30-01
Revisjon: A-08

Lokasjonsfig.:

A-08	Lagt til rør til varmebatteri	09.12.20	OHN
A-07	Justert plassering sirkulasjonspumpe	17.11.20	UJ
A-06	Lagt inn rør varmebatteri	04.11.20	OHN
A-05	Merket Durgo	27.10.20	UJ
A-04	Endret til diameter fra radius, merket stuk	21.10.20	UJ
A-03	Alle høyder endret til UK	24.09.20	UJ
A-02	Flytet spillvann til HC/WC og vask til ny posisjon	23.09.20	UJ
A-01	Påført kalenløyter	14.09.20	UJ
A-00	Arbeidstegning	09.09.20	GAT
Rev.	Tekst	Rev.dato	Tegn.

OHN
OHN
OHN
OHN
OHN
OHN
OHN
OHN
Kontr.

asplan viak

Prosjekt:
LABAKKEN SKOLE
Oppdragsgiver:
FÆRDER KOMMUNE

Plan 01
Bygg A
Rør

Oppdragsleder:
Oppdragsnr.:
627527
Koordinatsystem:
Høydedatum:
Målestokk:
1:50
Ark-format:
A0

Tegn. nr:
L2160A-01-V-30-01
Rev.
A-08
Fag | Type | Etg. | Løpenr.

Bruk ubegrenset skaper.Oppdrag-627527.Dokumentmaster\m\L2160A-01-V-30-01.Tittel=Plan 01-Bygg A.Rev.Revisjon=A-08.Revisjonsdato=09.12.20.Revisjonskommentar=Lagt til rør til varmebatteri.Målestokk=1:50pl