



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - OPPDRAGSBESKRIVELSE

RASSIKRINGSTILTAK VED HAMMERNESODDEN, NAMSOS KOMMUNE

Saksnr. 2021/993

INNHold

1 INNLEDNING	2
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	2
2.1 Entrepriseform.....	2
2.2 Byggherrens organisasjon.....	2
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	2
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle arbeidene	2
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner.....	2
2.3.3 Orientering om spesielle forhold.....	2
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten	3
2.4.1 Rigg og drift	3
2.4.2 Arbeider	3
2.5 Grensesnitt mot andre aktører	3
3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER	3

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Sweco har på vegne av Forsvarsbygg utført stabilitetsvurdering av bergskjæringene ved Hammernesodden for vurdering av behov for supplerende sikring. I tillegg er det gjort en skredfarevurdering for vurdering av behov for tiltak som følge av skred fra sideterreng.

Basert på utarbeidet rapport, ønsker Forsvarsbygg tilbud på gjennomføring av de foreslåtte tiltakene.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en hovedentreprise i henhold til NS 8406.

2.2 Byggherrens organisasjon

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektchef	Forsvarsbygg	Gunn Anita Engvik
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Asle Ellevset

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle arbeidene

Fjellsikring etter vedlagt beskrivelse og prisskjema.

Dette er nærmere beskrevet i vedlagte rapport fra Sweco (vedlegg - rapport).

Arbeidene består i all hovedsak av boltsikring, men også inspeksjon av overliggende fjellskjæringer samt maskinarbeider forbundet med voller og graver.

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner

Det er oppgitt opsjoner på boltsikring av blokker og inspeksjon. Nærmere beskrivelse av disse står i rapport og i prisskjema (vedlegg - prisskjema).

2.3.3 Orientering om spesielle forhold

Spesielle arbeidstider kan avtales om ønskelig. Antatt arbeidstid fra 07.00 – 19.30 mandag til lørdag er skissert som en mulighet. Arbeidstid utenfor dette må i så fall avtales i særskilte tilfeller.

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten

2.4.1 Rigg og drift

Entreprenøren skal selv besørge nødvendige fasiliteter for mannskapet, både sitt eget og mannskap fra eventuelle underentreprenører. Dette innbefatter for eksempel toalett, spisebrakke, garderobe o.l.

Brakke/rigg kan plasseres i leirområde. Nærmere plassering avklares i forbindelse med anbudsbefering. Strøm tas fra nærliggende uttak.

Entreprenøren skal medta alt av maskiner, verktøy og utstyr nødvendig for gjennomføring av alle arbeider.

Overnatting, reisekostnader og andre nødvendige kostnader medtas og bekostes av entreprenør.

2.4.2 Arbeider

- Grøfting
- Etablering av skredvoller
- Boltesikringsarbeid
- Spettrensk
- Utbedring av steinsprangnett
- Inspeksjon med taulag

2.5 Grensesnitt mot andre aktører

Entreprenør må forholde seg til Forsvarsbygg og Forsvaret når man er på lokasjon og forholde seg til de restriksjoner og bestemmelser som blir gitt.

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	01.07.2021 eller etter avtale.	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	Fire uker etter kontrakts- inngåelse	Ja
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	Etter avtale	Nei
4	Levering av FDV-dokumentasjon	Ved sluttfaktura	Ja
5	Overtakelse av kontraktarbeidet	1.10.2021 eller etter avtale.	Ja