



12839

JULIUS JAKHELLN AS

Postboks 394

Teglverksveien

8001

BODØ

Leveringsadresse:

Julius Jakhelln A/S

Teglverksveien

Bodø Næringspark

8012

BODØ

Telefon: 75 55 14 19	Bet.bet.: Netto pr 20 dager	Dato: 06.01.2016
Telefaks: 75 55 14 01	Lev.bet.: CIP	Levering:
Deres ref.: Geir R. Hansen	Lev. måte: Bil	Korr. frist: 06.01.2016
Vår ref.: Bjørn Eivindsen Tlf: 95488162	Merket: Fauske VGS	
Prosjekt:	Rekv.nr.:	Valuta:
Lev. instr.:	U-vrd/areal: 0,90/24,40	Faktureres via: NORGROS (Byggmakker)
Tot. vekt, kg: 862		

Sikkerhetsglass:

krav om sikkerhetsglass er ikke hensyntatt da dette sorterer under prosjekterende i henhold til ansvarsoppgave for tiltaket


REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
-----	-----------------	--------	-----

V1
Nobbnr.:

BSI (685x1585)
45901202

U: 1,01 **5 Stk**

Vekt, kg: 41,4



NORGESVINDUET Innadslående
- Spesifikasjon ihht tegning
Furu laminert, kjerneved
4 Energi-16 VK Arg-4-16 VK Arg-4 Energi
Bunn- høyre innadslående, sett innenfra
Ettgrepsvrider Tokyo Sølv F 1 (Kun innside)
Barnesikring Hoppe KISI2 U26 Sølv F1
Grunning + US A-35
Hvit (NCS S0502-Y)
M/Passiv Kledning i ALUMINIUM
Utv. Farge alu-kledning iflg. RAL fargekart

V1-a
Nobbnr.:

FKN (1300x1585)
45901198

U: 0,8 **5 Stk**

Vekt, kg: 67,8

NORGESKARMEN
- Spesifikasjon ihht tegning
Furu laminert, kjerneved
4 Energi-16 VK Arg-4-16 VK Arg-4 Energi
---UTEN VENTIL---
12x58 mm dekklist innv., alu dekklist utv
(Venstre)
Sammenkobling av vindu på fabrikk
Grunning + US A-35
Hvit (NCS S0502-Y)
M/Kledning i ALUMINIUM
Utv. Farge alu-kledning iflg. RAL fargekart

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
V2 Nobbnr.:	BSI (585x1460) 45901202	U: 1,07	6 Stk Vekt, kg: 33,7
		NORGESVINDUET Innadslående - Spesifikasjon ihht tegning Furu laminert, kjerneved 4 Energi-16 VK Arg-4-16 VK Arg-4 Energi Bunn- høyre innadslående, sett innenfra Ettgrepsvrider Tokyo Sølv F 1 (Kun innside) Barnesikring Hoppe KISI2 U26 Sølv F1 Grunning + US A-35 Hvit (NCS S0502-Y) M/Passiv Kledning i ALUMINIUM Utv. Farge alu-kledning iflg. RAL fargekart	
V3 Nobbnr.:	FKN (1985x1785) 45901198	U: 0,75	1 Stk Vekt, kg: 113
		NORGESKARMEN - Spesifikasjon ihht tegning Furu laminert, kjerneved 4 Energi-16 VK Arg-4-16 VK Arg-4 Energi ---UTEN VENTIL--- Grunning + US A-35 Hvit (NCS S0502-Y) M/Kledning i ALUMINIUM Utv. Farge alu-kledning iflg. RAL fargekart	
v1 Nobbnr.:	201700072000 Vrider 0710/U 26924928		11 Stk
v2 Nobbnr.:	205021233100 Sikringsbesl 26924928		11 Stk
			
v3 Nobbnr.:	701205005000 Maskinskrue 26924928		22 Stk
v4 Nobbnr.:	800000151200 Plastpropp 1 26924928		23 Poser(
v5 Nobbnr.:	800605497200 Alu.dekklist		7,92 Meter

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
V Nobbnr.:	PCB 26924985		17 Stk
PCB Miljøvederlag			

U-verdi oversikt

U-verdi snitt: 0,90
U-verdi areal: 24,40 kvm

Ref	Kode	Antall	Areal	Tot areal	Areal %	U-verdi	Inkl. i snitt
V2	BSI (585x1460)	6	0,85	5,12		1,07	
V3	FKN (1985x1785)	1	3,54	3,54		0,75	
V1	BSI (685x1585)	5	1,09	5,43		1,01	
V1-a	FKN (1300x1585)	5	2,06	10,30		0,8	

Vi takker for Deres forespørsel og kan tilby Dem som spesifisert ovenfor

Vennligst kontroller antall, mål og beskrivelse.

Vårt tilbud er basert på følgende forutsetninger:

1. Miljøvederlag isolerglass er inkludert i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser, pr dato kr 12,50 eks mva pr isolerglass.
2. Norgesproduktene i standard utførelse. Det gis garantier i henhold til kjøpslovens bestemmelser. Garanti på glass er i henhold til Glassbransjeforbundets retningslinjer. Karm og ramme er laminert og fingerskjøtt med furu/lerk kjerneved utvendig.
3. Tilbudet er basert på NS 8409 og er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.
4. Det forutsettes tilfredsstillende sikkerhet.
5. Det forutsettes god adkomst for stor lastebil frem til leveringsadresse og nødvendig hjelp og utstyr til avlesing. Ikke returnerte paller vil bli fakturert. Utvekslingsomkostninger på kr 39,- pr.EUR pall blir belastet faktura
6. Fakturabehandling og ekspedisjon på kr. 55,- pr. ordre.
7. U-verdier i våre tilbud er beregnet i henhold til NS-EN ISO 10077 og teoretisk beregnet i CW7. Vindu og dører uten oppgitt U-verdi inngår ikke i den totale U-verdien for tilbudet/ordren.
8. Vårt tilbud er basert på at produktene er montert under 700 moh. og 2-lagsruter kan benyttes opp til 1.000 moh. Om de monteres høyere må glasset trykkutlignes, jfr. Glass og Fasadeforeningens kvalitetsnorm.
9. For mer produktinformasjon, se www.norgesvinduet.no. Der ligger også FDV dokumentasjon.

=====
Sjekk ut vårt innholdsrike ferdigvarelager på www.norgesvinduet.no! Vi har ca 80 forskjellige typer produkter ferdig malt hvit på lager.
 =====

Bruk av sikkerhetsglass i vinduer og dører:

Nye TEK 10 gjeldende fra 1. juli 2010 skjerper kravene til bruk av sikkerhetsglass i alle bygg. Det vil si at glassfelt lavere enn 80 cm fra gulv bør sikres enten med avskjerming eller sikkerhetsglass. I kommunikasjonsveier skal alle glass uavhengig av høyde fra gulv være sikret.

Vi minner om at det alltid er lov, og ofte klokt, å gjøre bygninger bedre enn forskriftenes minimumsnivå. Dette angår personsikkerhet!

Merk: Som leverandør må Norgesvinduet gjøre oppmerksom på at bruk av riktig glass- og produktbeskrivelse er prosjekterendes ansvar i henhold til ny teknisk forskrift (TEK 10) i Plan- og Bygningsloven. Sjekk derfor at krav til sikkerhetsglass og produktbeskrivelse er korrekt i vår ordrebekreftelse.

OBS! Utvendig dugg:

Gode vinduer med lav u-verdi slipper gjennom mindre varme. Da blir glasset varmere på innsiden og kaldere på utsiden. Det vil da være fare for at det oppstår kondens på utsiden av glasset. Merk at dette ikke er reklamasjonsberettiget.

Se forøvrig mer informasjon her:

http://www.glassportal.no/no/teknisk_informasjon/bruksomrader/glass_i_vindu/Utvendig+dugg+p%C3%A5+ruter.b7C_wBr11-.ips
 =====

Vi håper De finner vårt tilbud fordelaktig og står gjerne til tjeneste med ytterligere opplysninger.

Med vennlig hilsen

Norgesvinduet Svenningdal AS

Bjørn Eivindsen Tlf: 95488162