

Oppdragsnr.	10222766	Tegningsnr.	01	Utført	NOEBIR
Oppdrag	Koppang aktivitetssenter	Løpenr.	00	Kontroll	NOKARI
Emne	Branntegning plan U	Rev.	00	Format	A3
Oppdragsleder	Eirik Bratberg	Dato	04.06.2021	Målstokk	--

Symbolforklaring



Brannskille EI 60 [B60]



Rømningsretning

11

El₂ 60-S_a [B60 med terskel og tettelst]



Brannslange



Håndbrannslukkere

Branntegninger må sees i sammenheng med brannkonsept utarbeidet av Eirik Bratberg, datert 04.06.2021

Risikoklasse 5 plan U og plan 1, risikoklasse 2 plan 2 og liten del i plan 1 -> Brannklasse 2

Seksjonering: Største tillatte bruttoareal pr etasje med brannenergi 50-400 MJ/m² er 1200 m².

Åpen intertrapp over tre plan er tillatt, da areal til sammen for de tre planene er under 800 m².

Direkte rømning fra plan U og plan 1, fra plan 2 er det tillatt å rømme via intertrapp og vindu.

