







Oppdragsnr.	10222766	Tegningsnr.	02	Utført	NOEBIR
Oppdrag	Koppang aktivitetssenter	Løpenr.	00	Kontroll	NOKARI
Emne	Branntegning plan 1	Rev.	00	Format	A3
Oppdragsleder	Eirik Bratberg	Dato	04.06.2021	Målstokk	--

Symbolforklaring

	Brannskille REI 120-M/A2-s1,d0 [A120]		Rømningsretning
	Brannskille EI 60 [B60]		Brannslange
	EI ₂ 60-S _a [B60 med terskel og tettelist]		Håndbrannslukkere

Branntegninger må sees i sammenheng med brannkonsept utarbeidet av Eirik Bratberg, datert 04.06.2021

Risikoklasse 5 plan U og plan 1, risikoklasse 2 plan 2 og liten del i plan 1 -> Brannklasse 2

Seksjonering: Største tillatte bruttoareal pr etasje med brannenergi 50-400 MJ/m² er 1200 m².

Åpen interntrepp over tre plan er tillatt, da areal til sammen for de tre planene er under 800 m².

Direkte rømning fra plan U og plan 1, fra plan 2 er det tillatt å rømme via interntrepp og vinduer.

Skjerming pga rømning fra kjeller. Fasade plan 1 må skjermes 5 m fra hjørnet.

Skjerming pga innvendig hjørne (5 m fra hjørne). Alternativ rømningsvei fra plan U skjermes ikke da hovedrømning fra plan 1 er ut dør på kortsiden (vest)

