

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------|------------|----------|--------|
| Oppdragsnr. | 10222766 | Tegningsnr. | 03 | Utført | NOEBIR |
| Oppdrag | Koppang aktivitetssenter | Løpenr. | 00 | Kontroll | NOKARI |
| Emne | Branntegning plan 2 | Rev. | 00 | Format | A3 |
| Oppdragsleder | Eirik Bratberg | Dato | 04.06.2021 | Målstokk | -- |

Symbolforklaring



Brannskille REI 120-M/A2-s1,d0 [A120]



Rømningsretning



Brannskille EI 60 [B60]



Håndbrannslukkere

Branntegninger må sees i sammenheng med brannkonsept utarbeidet av Eirik Bratberg, datert 04.06.2021

Risikoklasse 5 plan U og plan 1, risikoklasse 2 plan 2 og liten del i plan 1 -> Brannklasse 2

Seksjonering: Største tillatte bruttoareal pr etasje med brannenergi 50-400 MJ/m² er 1200 m².

Åpen interntrepp over tre plan er tillatt, da areal til sammen for de tre planene er under 800 m².

Direkte rømning fra plan U og plan 1, fra plan 2 er det tillatt å rømme via interntrepp og vinduer.

Bygget skal ha brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesen, samt ledesystem i risikoklasse 5 delen av bygget.

