



B	20.05.21	Endring plassering kokegryter ihht prosjekteringsmøte	R.J.	R.J.
A	07.05.21	Justert gulvbrønner	R.J.	R.J.
Rev.nr	Dato	Tekst	Tegnet av Rev. Sign.	Prosjektleder Rev. Sign.

Norrøna
STORKJØKKEN

Norrøna Storkjøkken AS Pb 1115 Hillevåg Hjalmar Johansensgate 3 4019 STAVANGER	Norrøna Storkjøkken Oslo AS Jerkloveien 10C 1067 OSLO	Norrøna Storkjøkken Kristiansand AS Pb 904B Sørlandsparken Barstølveien 36D 4636 KRISTIANSAND
Avd Bergen Ulsmågveien 12-14 5224 NESTTUN	Avd Harstad Pb 320 Skolevegen 1 9407 HARSTAD	Avd Bodø Pb 378 Sjøgata 22 8001 BODØ
Avd Haugesund Pb 524 Solvangvegen 46 5519 HAUGESUND		

Ombygging kjøkken
OPS STØ Skjold

Prosjektleder: R.J.	Skala: 1:100	Rev Nr: B
Tegnet av: R.J.	Filplassering:	Format: A3
Dato: 16.04.21		Ark Nr: 1-1

Opphavsrett til tegninger

Tegningen er vernet etter åndsverkløven. Uten uttrykkelig samtykke er kopiering eller utlevering bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Norrøna Storkjøkken AS.

Pos.nr:	Antall	Beskrivelse:	Fabrikat	Modell	Dim i milimeter	Elektro					Vann og Avløp			Kommentar	Testkjørt	Opplæring	
						KW	Volt/Hz	Fase	F/S	Høyde	VV	KV	Høyde				Avløp
1	1	Kokegryte med støttesøyle	Jøni	MultiMix 300		48	400	3	F			X		Til sluk	El tilslutning 1000 mm over gulv, vannrør 50 mm over gulv. Varmt vann til en gryte, max 60 grader C Opp i høyre armatursøyle, oppstikk merkes på stedet av Norrøna		
2	1	Kokegryte med støttesøyle	Jøni	MultiMix 300		48	400	3	F		X	X		Til sluk	El tilslutning 1000 mm over gulv, vannrør 50 mm over gulv. Opp i høyre armatursøyle, oppstikk merkes på stedet av Norrøna		
3	1	Kokegryte	Jøni	MultiMix 200 AC 86		32,2	400	3	F		X	X		Til sluk	El tilslutning 1000 mm over gulv, vannrør 50 mm over gulv . Opp i venstre armatursøyle , oppstikk merkes på stedet av Norrøna		
4	1	Kokegryte	Jøni	MultiMix 200 AC 86		32,2	400	3	F			X		Til sluk	El tilslutning 1000 mm over gulv, vannrør 50 mm over gulv. Vart vann til en gryte max 60 grader C. . Opp i venstre armatursøyle, oppstikk merkes på stedet av Norrøna		
5	1	Kokegryte	Jøni	Multimix 100 AC 86		21,1	400	3	F		X	X		Til sluk	El tilslutning 1000 mm over gulv, vannrør 50 mm over gulv. Varmt vann til en gryte max 60 grader C. . Opp i høyre armatursøyle, oppstikk merkes på stedet av Norrøna		
6	1	Kokegryte	Jøni	MultiMix 80 AC 86		16,1	400	3	F			X		Til sluk	El tilslutning 1000 mm over gulv, vannrør 50 mm over gulv. . Opp i høyre armatursøyle, oppstikke merkes på stedet av Norrøna		
7	1	Kombidamper 20 x 1/1 GN	Convotherm	EasyTouch 20.10	890x820x1942	37,9	400	3	F			3/4"		50mm	Vannlås leveres og monteres av rørlegger		
8	1	Kombidamper 20x2/1 GN	Rational	iCombi Pro 20-2/1	1082x1117x1807	67,9	400	3	F			3/4"		50mm	kabel og servicebryter leveres av elektriker, avløp til sluk. Plassering av EL, vann og avløp ihht vedlegg plassering inntak		
9	1	Kombidamper 20x2/1 GN	Rational	iCombi Pro 20-2/1	1082x1117x1807	67,9	400	3	F			3/4"		50mm	kabel og servicebryter leveres av elektriker, avløp til sluk. Plassering av EL, vann og avløp ihht vedlegg plassering inntak		
10	1	Kombidamper 20x2/1 GN	Rational	iCombi Pro 20-2/1	1082x1117x1807	67,9	400	3	F			3/4"		50mm	kabel og servicebryter leveres av elektriker, avløp til sluk. Plassering av EL, vann og avløp ihht vedlegg plassering inntak		
11	1	Kombidamper 20x2/1 GN	Rational	iCombi Pro 20-2/1	1082x1117x1807	67,9	400	3	F			3/4"		50mm	kabel og servicebryter leveres av elektriker, avløp til sluk. Plassering av EL, vann og avløp ihht vedlegg plassering inntak		
12	1	Gryteskrubb/ granulatmaskin m 1 vogn og 2 kassetter	Granuldisk	Maxi Flow system	978/1452x1452/1614x2400	29	400	3	F	1800	1/2"	1/2"		32mm	Avløp til sluk, kabel og hovebryter på vegg leveres av elektriker Inntak vann og el bak venstre side, , avløp og såpe bak høyre side Se datablad for nærmere plassering.		
13	1	Stekepanne med benstativ, tut på høyre side	Jøni	InoPa 309 Vari	1125x857x900	20	400	3	F					Til sluk	300 mm kabel over oppstikk gulv. Plassering av EL inntak kontrolleres på stedet		
14	1	Stekepanne med benstativ, tut på høyre side	Jøni	InoPa 309 Vari	1125x857x900	20	400	3	F					Til sluk	300 mm kabel over oppstikk gulv. Plassering av EL inntak kontrolleres på stedet		
15	1	Stekepanne med benstativ, tut på høyre side	Jøni	InoPa 309 Vari	1125x857x900	20	400	3	F					Til sluk	300 mm kabel over oppstikk gulv. Plassering av EL inntak kontrolleres på stedet		
16	1	Blåsekjølør- NB: Dim må kontrollmåles på stedet	Gram	KPS 180	1830x1230x2130	1,5	230	1	F					Til sluk	Avløp kondensvann til sluk. Tilkoples sentralkjøling. Tilkoplingspunkter må kontrolleres på stedet		
17	1	Blåsekjølør- NB: Dim må kontrollmåles på stedet	Gram	KPS 180	1830x1230x2130	1,5	230	1	F					Til sluk	Avløp kondensvann til sluk. Tilkoples sentralkjøling. Tilkoplingspunkter må kontrolleres på stedet		
18	1	Koketopp med 2 plater	Olis	Ukjent	Dim må kontrollmåles	5,4	400	3	S						Kabel og støpsel leveres av elektriker. Plassering av EL inntak kontrolleres på stedet		
19	1	Kaffetrakter	Bonamat	B10 HW	989x570x840	8,4	400	3	S	1800		X					
20	8	Varmevogner- modell varmevogner må kontrolleres på stedet	Thermobox	E180		0,8	230	1	S	1600							
21	1	Kokebord	Jøni	MK2	860x860x900	15,2	400	3	S						Kabel og støpsel leveres av elektriker. EL inntak bak høyre side		
22	1	Kaffetrakter	Moccamaster			2	230	1	S								
23	2	Grønnsakskuttere- benkmodell	Hälde	RG 100		0,34	230	1	S	1600					Nærmere plassering av grønnsakskuttere avklares med bruker		
24	1	Brødskjæremaskin- Ny maskin vurderes- modell må avklares a	Daub	208		0,9	400	3	S	1800					Kabel og støpsel leveres av elektriker.		
25	1	Skålpakkemaskin- type utkjent	Ukjent	Ukjent	Må kontrollmåles på stedet	X	230	1	S	1600							
25a	1	Rustfri benk som skålpakkemaskin står på	Ukjent	Ukjent	Må kontrollmåles på stedet												

26	1	Mikser	Bjørn	RN20/VL2		1,2	230	1	S	1600						EL tilkopling bak venstre side.			
27	1	Salamander	Salvis	AG SA 373200		3,6	400	3	S	1800									
28	1	Vertialkutter	Robot Coupe	R8		2,2	230	1	S	1600									
29	1	Grovskrubmaskin- effekt må kontrolleres på stedet	Hobart	AMXXT-10		X	400	3	S		3/4`			X		Tilkopl VV 60 grader C, avløp til sluk			
30	1	Tunell oppvaskmaskin- effekt må kontrolleres på stedet	Hobart	CNA-L		33	400	3	F		3/4`	3/4`		X		Servicebryter			
31	1	Sorbetmaskin	Gelatio			1	230	1	S	1100									
32	1	Liten mikrobølgeovn				1	230	1	S	1100									
33	1	Benk med kum 700x500x300 mm	Nicro		1900x700x900									X		Vannlås leveres og monteres av rørlegger			
33	1	Rustfri sprutplate med gavler	Nicro		1900x100x500														
34	1	Forspyledusj med høy tut- modell oppgis av VVS	KWC								X	X				Leveres og monteres av rørlegger			
35																			
36																			
		HUSK: Alle 3-fas 400 V - skal ha null-leder Hjelpekontakter over arbeidsbenker																	
						Total effekt pr. enhet				F=fast tilkobling S= Stikkontakt		Varmt vanns tilkobling	Kaldtvann tilkobling		Avløps tilkobling				