



- MERKNADER**
- FOR OMBYGGING I EKISTERENDE: ALLE MÅL KONTROLLESER FØR PRODUKSJON
- FASADE**
 -Måsetting yttervegg mål gjelder klimavegg, måsatt er hovedstender
- INNENDE VEGGER**
 -Utsparingsmåli i vegger
 hvor annet ikke er angitt, gjelder fargende:
 kamrhøye dør/glassfelt +20mm (fugebredde 10mm)
 kamrhøye dør/glassfelt +15mm (fuge over 10mm)
 -Alle mål er til stender
- HENVISNINGER**
 Snitt 150, A-A osv.
 se tegning nr. A-200-42-E0-00-01, A-200-42-E0-00-01 til A-200-42-E0-00-04
 Fasade 150
 se tegning nr. A-200-47-E0-00-01, A-200-47-E0-00-02
 Veggtyper:
 se tegning nr. A-200-68-E0-00-01 til A-200-68-E0-00-04
 Nøyer fordelingskap
 se tegning nr. A-200-53-E0-00-04, A-200-53-E0-00-07
- SPIKERSLAG**
 Generelt spikerstag ligger i veggtyper
- VEGGTYPE**
- FLIS PÅ VEGG
 - FENDER PÅ VEGG
 - HJØRNEBESKYTTELSE
 - FALL PÅ GULV
 - SV - STENGEVENTILSKAP
 - FØRDELINGSSKAP (VARIERER)
 - TS - TAPPEVANNSSKAP
 - GS - GULVVARMSKAP
 - BS - BRANNKAP
 - GRENSESNITT PROSJEKT
 - UTENFOR TEGNINGSGRÅDE

- SANITÆRUTSTYR VED SERVANT:**
- TYPE E 60 (se tegn. A-200-67-E0-00-03)
 - 24.27.274.11 Bakplate
 - 24.27.274.21 Papirdispenser
 - 24.27.274.22 Sjøpdispenser
 - 24.27.274.25 Spritdispenser
 - 24.27.274.28 Engangsphaner
 - 24.27.274.29 Avfallsbette på vegg
 - 24.27.274.31 Speil på vegg
- TYPE B 900_1
 - 24.27.274.12 Bakplate
 - 24.27.274.21 Papirdispenser
 - 24.27.274.22 Sjøpdispenser
 - 24.27.274.25 Spritdispenser
 - 24.27.274.28 Engangsphaner
 - 24.27.274.29 Avfallsbette på vegg
 - 24.27.274.31 Speil på vegg
- SANITÆRUTSTYR VED TOILETT:**
- TYPE S 900_2
 - 24.27.274.13 Bakplate
 - 24.27.274.21 Papirdispenser
 - 24.27.274.22 Sjøpdispenser
 - 24.27.274.25 Spritdispenser
 - 24.27.274.28 Engangsphaner
 - 24.27.274.29 Avfallsbette på vegg
 - 24.27.274.31 Speil på vegg
- TYPE D (se tegn. A-200-67-E0-00-03)
 - 24.27.274.22 Sjøpdispenser
 - 24.27.274.29 Avfallsbette på vegg
 - 24.27.274.31 Speil på vegg

- Stengeventilskap gass**
 - SV H45B312x095 ok ofg 1850
- Tappenvannskap**
 - TS-1 H550x400xD96
 - TS-2 H550x400xD96 ok ofg 1850
- Brannskap**
 - BS H795x4795xD100 ok ofg 1850
- Gulvvarmeskap**
 - GS-1 H700x850xD106
 - GS-2 H700x880xD106 ok ofg 1050

Fase: DETALJPROSJEKT

Fig. B.6.5g Type Byggetilg. Løper: H 12

A-200-21-E2-02-01

C:\Data\Prosjekt\GIS\Brønnøysund\detalj\gryer\G0509.rvt

DMS SØR-HELGELAND
 Nytt Distriktsmedisinsk Senter Brønnøysund

Skulevei 13, 8600 Brønnøysund

- ARK: RATIO
- RIE: NORCONSULT AS
- RIB: RATIO
- RIS: RATIO
- RMA: RATIO
- RME: RATIO
- RMI: RATIO
- RMR: RATIO
- RMS: RATIO
- RMT: RATIO
- RML: RATIO
- RMR: RATIO
- RMS: RATIO
- RMT: RATIO
- RML: RATIO

RATIO NORCONSULT

Prosjekt nr. 3199/5174441 Tittel: PLAN 2, C+10,90 Fløy E, del 2

Målestokk: 1:50 Format: A0 Dato: 07.05.2019

Fig. B.6.5g Type Byggetilg. Løper: H 12