

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 01-1
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	<p>Etablering, drift og avvikling</p> <p>Teknisk beskrivelse.</p> <p>Denne beskrivelsen er basert på NS3420 (2020-12-10) med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.</p> <p>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).</p> <p>Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.</p> <p>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger</p>				
01.11	Rigging osv.				
01.11.1	<u>Generelt</u>				
01.11.1.1	<p>AB1</p> <p>FORSIKRING AV ANSVAR</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
01.11.1.2	<p>AB2</p> <p>FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
01.11.1.3	<p>AJ1.1</p> <p>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
01.11.1.4	<p>AU2.1</p> <p>SLUTTDOKUMENTASJON</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Dokumentasjonskrav:</i> Sluttdokumentasjon for eget kontraktarbeid</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
01.11.1.5	<p>AU4.1</p> <p>DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Dokumentasjonskrav:</i> FDV dokumentasjon for eget kontraksarbeid</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører		Side 01-2			
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.1.6	<p>AM1.824A KOORDINERENDE YTELSE RS YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I UTFØRELSESFASEN <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Koordinering mellom utførende og kirken <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Kirken er mer eller mindre i bruk i hele perioden restaurering pågår til kirkelige og andre formål. I enkelte ukedager vil det derfor foregå begravelser og andre aktivitet.</p> <p>Oppdragsgiver utarbeider ukentlig og minst en uke i forveien kirkens aktivitetsplan som krever stans i arbeider som begravelser og lignende. I tilfeller at det varsles senere enn 4 kalenderdager, har entreprenør rett til å fakturere stans, ifølge poster i anbudsdokumentet. En enkelt post for 3. timers stans, og en annen post for 24. timers stans. Dette kan faktureres i henhold til anbudsdokumenter retningslinjer.</p>	RS			
01.11.1.7	<p>AM1.11 ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
01.11.2	<u>Avfall</u>				
01.11.2.1	<p>AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
01.11.2.2	<p>AK3.114 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: PASSER FOR AVFALLSHÅNDTERING <i>Lokalisering:</i> Kirkens parkeringsplass <i>Beskrivelse:</i> Dimensjon må sees i sammenheng med utf. entreprenørs egen avfallsplan <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 01-3
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.2.3	AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNTERING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Kirkens parkeringsplass <i>Type:</i> Entreprenør velger hensiktsmessige typer containere <i>Dimensjon:</i> Entreprenør velger hensiktsmessige størrelser på containere <i>Sortering:</i> I henhold til avfallsplan laget av entreprenør <i>Omfang:</i> <i>Utførelse:</i> Det etableres eget avfallshånteringsområde på kirkens parkeringsplass. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Plassering av avfallshånteringsområde må avtales og godkjennes av byggherre	RS			
01.11.2.4	AM3.822 AVFALLSHÅNTERING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Anleggsplass <i>Type avfall:</i> Alt avfall i i forbindelse med tiltaket <i>Leveringssted:</i> Godkjent avfallsmottak <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.2.5	AS3.821 NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNTERINGSANLEGG RS <i>Lokalisering:</i> Kirkens parkeringsplass <i>Beskrivelse:</i> Nedrigging av eget avfallshåndteringsanlegg <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.3	<u>Lokaler</u> Kirken har stor parkeringsplass i tilknytning til kirken. Det vil være mulig å etablere brakkerigg på parkeringsplass. Plassering avtales og godkjennes av byggherre.				
01.11.3.1	AK3.439 TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum TYPE LOKALE: SPISEROM, KONTOR, SKIFTE- OG VASKEROM <i>Lokalisering:</i> Kirkens parkeringsplass <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører		Side 01-4			
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.3.2	AM3.419 DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Rund sum TYPE LOKALE: SPISEROM, KONTOR, SKIFTE- OG VASKEROM <i>Lokalisering:</i> Kirkens parkeringsplass <i>Omfang/størrelse:</i> Valgfritt <i>Varighet:</i> Under hele anleggsperioden <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.3.3	AS3.439 NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum TYPE LOKALE: SPISEROM, KONTOR, SKIFTE- OG VASKEROM <i>Lokalisering:</i> Kirkens parkeringsplass <i>Beskrivelse:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.4	<u>Stillas</u>				
01.11.4.1	AK3.5223A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - AREAL Areal TYPE: LETTSTILLAS <i>Lokalisering:</i> Rundt hele bygget <i>Utførelse:</i> Stillaset må være frittstående, tillates ikke festing i kirkens fasader. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Frittstående stillas som forankres til bakken/midlertidige fundamenter. Pga. kirkens høye kulturminneverdi tillates ikke forankring i bygningen. Stillaset dekkes i side og topp med tettduk/presenning for å skjerme veggene mot nedbør og sol. Det må ikke regne inn på veggflater. Overdekning kan festes i takrenne eller rennekroker hvis renne er tilstrekkelig godt festet til gesims. Hele kirkens utvending veggflater skal ha gjennomgående stillas i hele byggeperioden. Pris skal inkludere prosjektering av stillas. Stillaset må tåle dynamiske og statiske påkjenninger, og må prosjekteres og bygges slik at det er tilstrekkelig stabilt ift. vindlaster. Stillaset sikres for å hindre uvedkommende atkomst. Mengde avregnes	m ²	1900,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører		Side 01-5			
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.4.2	AS3.5223A NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - AREAL Areal TYPE: LETTSTILLAS <i>Lokalisering:</i> Rundt hele bygget <i>Beskrivelse:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mengde avregnes	m ²	1900,00		
01.11.4.3	AM3.5223A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - AREAL Areal TYPE: LETTSTILLAS <i>Lokalisering:</i> Rundt hele bygget <i>Utførelse:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Mengde avregnes	m ²	1900,00		
01.11.5	<u>Annen rigging, drift og nedrigging</u>				
01.11.5.1	AK3.335 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS <i>Lokalisering:</i> Hele anleggs plass <i>Omfang:</i> <i>Utførelse:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.5.2	AM3.35 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS <i>Lokalisering:</i> Hele anleggs plass <i>Omfang:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 01-6
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.5.3	AS3.335 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS <i>Lokalisering:</i> Rundt hele bygget <i>Beskrivelse:</i> Nedrigging av sikringstiltak for HMS <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.5.4	AK3.336 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDER <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplass <i>Omfang:</i> <i>Utførelse:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.5.5	AM3.36 DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDER <i>Lokalisering:</i> Hele byggeplass <i>Omfang:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.5.6	AS3.336 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDER <i>Lokalisering:</i> Rundt hele bygget <i>Beskrivelse:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.6	<u>Demontering og provosorisk tetting av ytterdører</u>				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører		Side 01-7			
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.6.1	<p>CD3.11432 DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Dør <i>Lokalisering:</i> Eikedørene står i hovedinngangen i øst og i hver sin langvegg i skipet. <i>Tilgjengelighet:</i> Adkomst fra bakkenivå <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Tofløyete og utadslående ramtredører i eik <i>Konstruksjon:</i> Dør <i>Byggeår:</i> 1960 årene <i>Materialer:</i> Eik <i>Dimensjon:</i> 2,3m x 2,5m <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Uspesifisert <i>Sorteringskrav:</i> Uspesifisert <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Tidspunkt for demontering må avtales med byggherre <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Uten skader <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	3		
01.11.6.2	<p>CD3.11432 Antall <i>Lokalisering:</i> Vestvegg til sakristi og dåpsrom. <i>Tilgjengelighet:</i> Adkomst fra bakkenivå <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Opprinnelige enfløyete og innadslående fyllingsdører <i>Konstruksjon:</i> Dør <i>Byggeår:</i> Ukjent <i>Materialer:</i> Furu eller gran <i>Dimensjon:</i> 1,2m x 2,4m <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Uspesifisert <i>Sorteringskrav:</i> Uspesifisert <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Tidspunkt for demontering må avtales med byggherre <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Uten skader <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	2		
01.11.6.3	<p>AO4.31A RIGGING FOR PROVISORISK TETTING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Rundt bygget <i>Omfang:</i> Gjelder rigging av provisorisk tetting av åpning for ytterdører <i>Utførelse:</i> Provisorisk tetting av åpning etter demontering av ytterdør. Midlertidig dør må etableres for å erstatte ytterdør i utbedringsperioden <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Det medtas midlertidig dør inkludert evt. tetting intill yttervegger for denne posten.</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 01-8
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.6.4	AO4.321 DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Rundt bygget <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11.7	<u>Opsjoner</u>				
01.11.7.1	AK3.68A TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Rund sum TYPE: VERKSTED <i>Lokalisering:</i> Kirkens parkeringsplass <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Opsjonspost: Omfatter tilrigging av provosorisk verksted på byggeplass for rehabilitering av dører, om ikke utførende entreprenør benytter eget verksted.	RS			
01.11.7.2	AM3.68A DRIFT AV PRODUSERENDE ANLEGG Rund sum TYPE: VERKSTED <i>Lokalisering:</i> Kirkens parkeringsplass <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Opsjonspost: Omfatter drift av provosorisk verksted på byggeplass for rehabilitering av dører, om ikke utførende entreprenør benytter eget verksted. Plassering av verksted må avtales og godkjennes av byggherre.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører

Side 01-9

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.7.3	<p>AS3.68A NEDRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG Rund sum TYPE: VERKSTED <i>Lokalisering:</i> Kirkens parkeringsplass <i>Beskrivelse:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Opsjonspost: Omfatter nedrigging av provisorisk verksted på byggeplass for rehabilitering av dører, om ikke utførende entreprenør benytter eget verksted.</p>	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-1
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21	Malerarbeider				
21.23	Yttervegger				
21.23.2	<u>Rengjøring</u>				
21.23.2.1	TA8.71 MERKOSTNAD FOR ARBEID I HØYDEN Rund sum <i>Lokalisering:</i> Fasader utvendig <i>Arbeid som merkostnaden gjelder for:</i> Rengjøring av utvendige fasader. Gjelder for alle underposter til postnr: 21.23.1 <i>Største arbeidshøyde:</i> Ca. 16m <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
21.23.2.2	TA2.225219A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Malt Metode: Vasking med vann og alkanisk vaskemiddel <i>Lokalisering:</i> Alle utvendige fasader <i>Flate som skal behandles:</i> Vertikale veggflater, inkludert gesims <i>Andre krav:</i>	m ²	1288,00		
	b) Materialer Jotun Kraftvask eller et tilsvarende produkt c) Utførelse Grundig vask av alle fasader utvendig, fjerne skitt, svertesopp, alger m.m. Først fukte med vann, så vaske med varmt vann (ca. 60 grader) og egnet skrubbe og skylle med varmt vann.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-2
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.2.3	<p>TA2.215219A RENGJØRING - LENGDE Lengde Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Malt Metode: Vasking med vann og alkanisk vaskemiddel <i>Lokalisering:</i> Alle utvendige fasader <i>Flate som skal behandles:</i> Profilerte listverk, hjørnebord, takfotbord og vindskibord medtas i posten <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Jotun Kraftvask eller et tilsvarende produkt c) Utførelse Grundig vask av alle flatene, fjern skitt, svartesopp, alger m.m. Først fukte med vann, så vaske med varmt vann (ca. 60 grader) og egnet skrubbe og skylle med varmt vann.</p>	lm	595,00		
21.23.2.4	<p>TA2.245219A RENGJØRING - ANTALL Antall Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Malt Metode: Vasking med vann og alkanisk vaskemiddel <i>Lokalisering:</i> Utvendige fasader <i>Flate som skal behandles:</i> Alle knekter på utvendige fasader <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer Jotun Kraftvask eller et tilsvarende produkt c) Utførelse Grundig vask av alle knekter utvendig, fjern skitt, svartesopp, alger m.m. Først fukte med vann, så vaske med varmt vann (ca. 60 grader) og egnet skrubbe og skylle med varmt vann.</p>	stk	148		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-3
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.3	<u>Prøve og analyse av maling</u> Gammel maling kan inneholde blyhvitt. Det skal derfor tas prøver før videre arbeid med fjerning av maling. Det skjæres ut et snitt på 4 representative steder på bygget som sendes til analyse.				
21.23.3.1	CD8.11999 SUPPLERENDE MATERIALPRØVE Antall Materiale: Eldre maling Stoff: Kan inneholde blyhvitt <i>Lokalisering:</i> Utvendige fasader <i>Bygningsdel:</i> Valgfritt <i>Analysetid, maksimal:</i> Valgfritt <i>Analysemetode:</i> Valgfritt <i>Deteksjonsgrense:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
21.23.4	<u>Fjerning av maling</u> Omhandler fjerning av eksisterende maling før ny malebehandling				
21.23.4.1	TA8.71 MERKOSTNAD FOR ARBEID I HØYDEN Rund sum <i>Lokalisering:</i> Fasader utvendig <i>Arbeid som merkostnaden gjelder for:</i> Fjerning av maling. Gjelder for alle underposter til postnr: 21.23.2 <i>Største arbeidshøyde:</i> Ca. 16m <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-4
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.4.2	<p>TY1.22419A FJERNING AV MALING - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Metode: Fjerning av maling ned til bart trevirke eller til innerste malingslag med god heft Lokalisering: Fasade mot sør og vest fra grunnmur til taktekking, inkludert korte tverrvegger mot vest og øst Underlag: Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 Andre krav:</p> <p>c) Utførelse Maling som flasser eller lag som ikke hefter til underlag skal skrapes vekk, inkl. staffprofiler, faser og andre detaljer.</p> <p>Metode: Bruke skraper med rett profil og buete profiler i ulike varianter tilpasset profiler i trevirket. Som avslutning slipe fast malingslag eller bart trevirke med en eksentersliper med slipenett eller sandpapir, alternativt fjerne nedbrutt trevirke/gråved med en stålkardask (kun børste i vedretning).</p>	m ²	575,00		
21.23.4.3	<p>TY1.22999A FJERNING AV MALING - AREAL Areal Konstruksjon: Gesims med knekter Metode: Fjerning av maling ned til bart trevirke eller til innerste malingslag med god heft Lokalisering: Gesims med knekter mot sør og vest Underlag: Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 Andre krav:</p> <p>c) Utførelse Maling som flasser eller lag som ikke hefter til underlag skal skrapes vekk, inkl. staffprofiler, faser og andre detaljer.</p> <p>Metode: Bruke skraper med rett profil og buete profiler i ulike varianter tilpasset profiler i trevirket. Som avslutning slipe fast malingslag eller bart trevirke med en eksentersliper med slipenett eller sandpapir, alternativt fjerne nedbrutt trevirke/gråved med en stålkardask (kun børste i vedretning).</p>	m ²	64,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-5
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.4.4	<p>TY1.22999A Areal <i>Lokalisering:</i> Gesims uten knekter mot sør og vest <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Maling som flasser eller lag som ikke hefter til underlag skal skrapes vekk, inkl. staffprofiler, faser og andre detaljer.</p> <p>Metode: Bruke skraper med rett profil og buete profiler i ulike varianter tilpasset profiler i trevirket. Som avslutning slipe fast malingslag eller bart trevirke med en eksentersliper med slipenett eller sandpapir, alternativt fjerne nedbrutt trevirke/gråved med en stålkardask (kun børste i vedretning).</p>	m ²	6,20		
21.23.4.5	<p>TY1.21999A FJERNING AV MALING - LENGDE Lengde Konstruksjon: Profilert listverk horisontalt Metode: Fjerning av maling ned til bart trevirke eller til innerste malingslag med god heft <i>Lokalisering:</i> Sør og vest fasade <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Maling som flasser eller lag som ikke hefter til underlag skal skrapes vekk, inkl. staffprofiler, faser og andre detaljer.</p> <p>Metode: Bruke skraper med rett profil og buete profiler i ulike varianter tilpasset profiler i trevirket. Som avslutning slipe fast malingslag eller bart trevirke med en eksentersliper med slipenett eller sandpapir, alternativt fjerne nedbrutt trevirke/gråved med en stålkardask (kun børste i vedretning).</p>	lm	102,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-6
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.4.6	<p>TY1.21999A Lengde <i>Lokalisering:</i> Sør og vest fasade <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Maling som flasser eller lag som ikke hefter til underlag skal skrapes vekk, inkl. staffprofiler, faser og andre detaljer.</p> <p>Metode: Bruke skraper med rett profil og buete profiler i ulike varianter tilpasset profiler i trevirket. Som avslutning slipe fast malingslag eller bart trevirke med en eksentersliper med slipenett eller sandpapir, alternativt fjerne nedbrutt trevirke/gråved med en stålkardask (kun børste i vedretning).</p>	lm	148,00		
21.23.4.7	<p>TY1.21999A Lengde <i>Lokalisering:</i> Sør og vest fasade <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Maling som flasser eller lag som ikke hefter til underlag skal skrapes vekk, inkl. staffprofiler, faser og andre detaljer.</p> <p>Metode: Bruke skraper med rett profil og buete profiler i ulike varianter tilpasset profiler i trevirket. Som avslutning slipe fast malingslag eller bart trevirke med en eksentersliper med slipenett eller sandpapir, alternativt fjerne nedbrutt trevirke/gråved med en stålkardask (kun børste i vedretning).</p>	lm	54,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-7
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.4.8	<p>TY1.21999A Lengde <i>Lokalisering:</i> Sør og vest fasade <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Maling som flasser eller lag som ikke hefter til underlag skal skrapes vekk, inkl. staffprofiler, faser og andre detaljer.</p> <p>Metode: Bruke skraper med rett profil og buete profiler i ulike varianter tilpasset profiler i trevirket. Som avslutning slipe fast malingslag eller bart trevirke med en eksentersliper med slipenett eller sandpapir, alternativt fjerne nedbrutt trevirke/gråved med en stålkardask (kun børste i vedretning).</p>	lm	33,50		
21.23.4.9	<p>TY1.24999A FJERNING AV MALING - ANTALL Antall Konstruksjon: Knekter Metode: Fjerning av maling ned til bart trevirke eller til innerste malingslag med god heft <i>Lokalisering:</i> Fasade mot sør og vest <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Maling som flasser eller lag som ikke hefter til underlag skal skrapes vekk, inkl. staffprofiler, faser og andre detaljer.</p> <p>Metode: Bruke skraper med rett profil og buete profiler i ulike varianter tilpasset profiler i trevirket. Som avslutning slipe fast malingslag eller bart trevirke med en eksentersliper med slipenett eller sandpapir, alternativt fjerne nedbrutt trevirke/gråved med en stålkardask (kun børste i vedretning).</p>	stk	83		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-8
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.4.10	<p>TY1.22009A FJERNING AV MALING - AREAL Areal Konstruksjon: Uspesifisert Metode: Fjerning av maling ned til bart trevirke eller til innerste malingslag med god heft Lokalisering: Fasade mot nord og øst Underlag: Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 Andre krav:</p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Vegger mot nord og øst fra grunnmur til takteking, samme tiltak som for sør og vest fasadene men i mye mindre omfang, det gjelder en rekke små partier, bl.a. på vannbord eller vannbrett, vindusgerikter, vindusmyg og hjørnebord. Mengden må justeres etter behov.</p> <p>c) Utførelse Maling som flasser eller lag som ikke hefter til underlag skal skrapes vekk, inkl. staffprofiler, faser og andre detaljer.</p> <p>Metode: Bruke skraper med rett profil og buete profiler i ulike varianter tilpasset profiler i trevirket. Som avslutning slipe fast malingslag eller bart trevirke med en eksentersliper med slipenett eller sandpapir, alternativt fjerne nedbrutt trevirke/gråved med en stålkardask (kun børste i vedretning).</p> <p>x) Mengdereglar Anslått areal, må justeres etter behov</p>	m ²	40,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-9
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5	<p><u>Maling av fasade</u></p> <p>Generelt Tiltaket her gjelder alle veggflater utvendig, inkludert skodder, gerikter rundt vinduer og dører med tilhørende foringer.</p> <p>Veggene er kledd med maskinhøvlet staffpanel i noe varierende bredder. Bordene er ca. 30 millimeter tykke. Sokkel og etasjeskiller er markert med kraftig og profilert listverk. Takutstikkene bæres av tettstilte og kraftige knekter. Fasadene ble malt med Lasol linoljemaling fra Engwall & Claesson i 2007-2008. Renner, nedløp, beslag på vannbord og annet ble grunnet med et spesialprodukt og så malt med samme linoljemaling. Fasadene er malt i tre ulike kulører, slik kirken opprinnelig var fargesatt (basert på skrapeprøver foretatt i 2006).</p> <p>Stående staffpanel: S3010-Y30R</p> <p>Sokkel, gesimser, hjørnebord, takrenner, nedløp, knekter m.m: S3050-Y30R.</p> <p>Veggene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel.</p> <p>Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m.</p>				
21.23.5.1	<p>TA8.71 MERKOSTNAD FOR ARBEID I HØYDEN</p> <p>Rund sum</p> <p><i>Lokalisering:</i> Fasader utvendig <i>Arbeid som merkostnaden gjelder for:</i> Maling av fasade. Gjelder for alle underposter til postnr: 21.23.3 <i>Største arbeidshøyde:</i> Ca. 16m <i>Andre krav:</i> Nei</p>	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-10
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.2	<p>TY5.322419A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Flekkmale 2 ganger og 1 strøk heldekkende maling Lokalisering: På vegger mot nord og øst Underlag: Staffpanel i noe varierende bredde. Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 Materialer: Veggene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). Farge: Stående staffpanel: S3010-Y30R. Andre krav:</p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> Veggene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibol linoljemaling produsert av Wibol Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Flekkmale 2 ganger og 1 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. Malingen skal påføres med pensel. 	m ²	588,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-11
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.3	<p>TY5.322419A</p> <p>Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> På vegger mot sør og vest (inkludert korte tverrvegger mot vest og øst)</p> <p><i>Underlag:</i> Staffpanel i noe varierende bredde. Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008</p> <p><i>Materialer:</i> Veggene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger).</p> <p><i>Farge:</i> Stående staffpanel: S3010-Y30R. Sokkel, gesims, hjørnebord, takrenner, nedløp, knekter m.m.: S3050-Y30R. Vinduer og to dører: S8010-Y50R</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veggene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsvis høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. • Aktuelle malingsstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibol linoljemaling produsert av Wibol Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tork m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flekkmale 2 ganger og 2 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	m ²	575,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-12
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.4	<p>TY5.322999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Gesims med knekter Behandling: Flekkmale 2 ganger og 2 strøk heldekkende maling <i>Lokalisering:</i> Gesims med knekter mot sør og vest <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Materialer:</i> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Farge:</i> Gesimser: S3050-Y30R. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesims skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. • Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibol linoljemaling produsert av Wibol Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tork m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flekkmale 2 ganger og 2 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	m ²	64,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-13
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.5	<p>TY5.322999A Areal <i>Lokalisering:</i> Gesims med knekter mot nord og øst <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Materialer:</i> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Farge:</i> Gesimser: S3050-Y30R. <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesims skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. • Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flekkmale 2 ganger og 1 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. Malingen skal påføres med pensel. 	m ²	51,30		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-14
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.6	<p>TY5.322999A</p> <p>Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Gesims uten knekter mot sør og vest</p> <p><i>Underlag:</i> Staffpanel i noe varierende bredde. Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008</p> <p><i>Materialer:</i> Gesims skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger).</p> <p><i>Farge:</i> Gesims: S3050-Y30R.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesims skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. • Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flekkmale 2 ganger og 2 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	m ²	6,20		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-15
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.7	<p>TY5.322999A</p> <p>Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Gesims uten knekter mot nord</p> <p><i>Underlag:</i> Staffpanel i noe varierende bredde. Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008</p> <p><i>Materialer:</i> Veggene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger).</p> <p><i>Farge:</i> Gesimser.: S3050-Y30R.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesims skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. • Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flekkmale 2 ganger og 1 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. Malingen skal påføres med pensel. 	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-16
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.8	<p>TY5.321999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Profilert listverk horisontalt Behandling: Flekkmale 2 ganger og 1 strøk heldekkende maling Lokalisering: Profilert listverk på fasade mot nord og øst Underlag: Profilert listverk, tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 Materialer: Veggene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). Farge: S3050-Y30R. Andre krav:</p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> Veggene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. Aktuelle malingsstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibol linoljemaling produsert av Wibol Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Flekkmale 2 ganger og 1 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. Malingen skal påføres med pensel. 	lm	95,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.9	<p>TY5.321999A Lengde <i>Lokalisering:</i> Profilert listverk på fasade mot sør og vest <i>Underlag:</i> Profilert listverk, tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Materialer:</i> Listene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Farge:</i> S3050-Y30R <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> Listene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Flekkmale 2 ganger og 2 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	lm	102,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-18
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.10	<p>TY5.321999A</p> <p>Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hjørnebord på fasade mot nord og øst</p> <p><i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008</p> <p><i>Materialer:</i> Hjørnebordene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger).</p> <p><i>Farge:</i> Hjørnebord: S3050-Y30R.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> Hjørnebord skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibol linoljemaling produsert av Wibol Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Flekkmale 2 ganger og 1 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. Malingen skal påføres med pensel. 	lm	103,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-19
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.11	<p>TY5.321999A</p> <p>Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hjørnebord på fasade mot sør og vest</p> <p><i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008</p> <p><i>Materialer:</i> Listene skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger).</p> <p><i>Farge:</i> Hjørnebord: S3050-Y30R.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjørnebord skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. • Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flekkmale 2 ganger og 2 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	lm	148,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.12	<p>TY5.321999A Lengde <i>Lokalisering:</i> Takfotbord på fasade mot nord og øst <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Materialer:</i> Takfotbord skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Farge:</i> Takfotbord: S3050-Y30R. <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> Takfotbord skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tork m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Flekkmale 2 ganger og 1 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. Malingen skal påføres med pensel. 	lm	35,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-21
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.13	<p>TY5.321999A</p> <p>Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Takfotbord på fasade mot sør og vest</p> <p><i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008</p> <p><i>Materialer:</i> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger).</p> <p><i>Farge:</i> Takfotbord: S3050-Y30R.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> Hjørnebord skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Flekkmale 2 ganger og 2 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	lm	54,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-22
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.14	<p>TY5.321999A</p> <p>Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Vindskibord på fasade mot nord og øst</p> <p><i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008</p> <p><i>Materialer:</i> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger).</p> <p><i>Farge:</i> S3050-Y30R.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Flekkmale 2 ganger og 1 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunning. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. Malingen skal påføres med pensel. 	lm	24,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-23
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.15	<p>TY5.321999A</p> <p>Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Vindskibord på fasade mot sør og vest</p> <p><i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008</p> <p><i>Materialer:</i> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger).</p> <p><i>Farge:</i> S3050-Y30R.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. • Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flekkmale 2 ganger og 2 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	lm	33,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.16	<p>TY5.322999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Hjørnestøtter på tårnhus Behandling: Flekkmale 2 ganger og 1 strøk heldekkende maling <i>Lokalisering:</i> Øst fasade <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Materialer:</i> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Farge:</i> S3050-Y30R. <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesims skal males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. • Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibol linoljemaling produsert av Wibol Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tork m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flekkmale 2 ganger og 1 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	m ²	22,40		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-25
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.17	<p>TY5.324999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Knekter Behandling: Flekkmale 2 ganger og 2 strøk heldekkende maling <i>Lokalisering:</i> Knekter på fasaden mot sør og vest <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Materialer:</i> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Farge:</i> S 3050 – Y30R <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. Aktuelle malingtyster: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibol linoljemaling produsert av Wibol Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Flekkmale 2 ganger og 2 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	stk	83		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-26
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.5.18	<p>TY5.324999A</p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Knekter på fasaden mot nord og øst <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Materialer:</i> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Farge:</i> S 3050 – Y30R <i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer</p> <ul style="list-style-type: none"> Males med en ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger) i samme kulører som sist (i 2007-2008). Malingen skal inneholde en forholdsmessig høy andel sinkhvitt for å hindre svertesopp o.l. Malingen skal påføres med pensel. Aktuelle malingstyper: Lasol linoljemaling produsert av Engwall & Claesson. Wibo linoljemaling produsert av Wibo Färg AB. Evt. andre linoljemalinger med tilsvarende egenskaper. Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, skal man følge produsentens anvisning for påføring, tynning, tørk m.m. <p>c) Utførelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Flekkmale 2 ganger og 1 strøk maling (heldekkende). Flekke første runde med klar Visir eller tilsvarende oljegrunding. Før neste flekking fylles store sprekker og hull med linoljekitt. 	stk	65		
21.23.6	<p><u>Ytterdører</u></p> <p>Kirken har fem ytterdører, tre av dem er tofløyete og utadslående ramtredører i eik fra 1960-tallet, de andre er opprinnelige enfløyete og innadslående fyllingsdører i furu eller gran.</p> <p>Eikedørene står i hovedinngangen i øst og i hver sin langvegg i skipet. De opprinnelige dørene står i vestvegg til sakristi og dåpsrom.</p> <p>Dørene i vest er malt i original farge, i samme farge som vinduene, dvs. en brent umbra. Eikedørene er oljet og lakkert uten tilsetning av farge. Alt ble sist overflatebehandlet i 2007 eller 2008.</p>				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.6.1	<p>RY4.21124A UTBEDRING AV KOMPLETT DØR AV TRE Antall Grunnbehandling: Nivå 2 Treslag: Eik <i>Lokalisering:</i> Valgfritt <i>Dørkonstruksjon:</i> Eikedør <i>Dimensjon:</i> 2,3m x 2,5m <i>Beskrivelse:</i> (RY4.2, y3.2) Se dørskjema for Fet Kirke <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Eikedører tas inn på utførendes verksted eller provisorisk verksted på byggeplass for vask og videre behandling. Dørbladene vaskes og skylles for hånd med bøtte, varmt vann, egnet vaskemiddel, skrubbe og klut. Eksponerte deler av karm vaskes på stedet.</p> <p>Fjerne løs maling eller lakk på verksted. Demontere hengsler, vrider og evt. lås. Pusse bort rester av lakk og olje som ikke har trengt inn i trevirket med sandpapir. Pusse for hånd eller bruke en eksentersliper e.l. Skrape og slipe bort rust på beslag.</p>	stk	3		
21.23.6.2	<p>TY5.244999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE LAKKERT UNDERLAG - ANTALL Antall Konstruksjon: Eikedører Behandling: Grunne og male 2 strøk linoljemaling <i>Lokalisering:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Tidligere oljet og lakkert, uten tilsetning av farge. Sist overflatebehandlet i 2007 eller 2008 <i>Materialer:</i> Grunning: Visir klar oljegrunning eller tilsvarende produkt. Maling: Ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Glanstall:</i> Uspesifisert <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Uspesifisert <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Begge sider av dører skal behandles og inkluderes i pris.</p> <p>c) Utførelse Grunne med Visir klar oljegrunning eller lignende produkt. Male to strøk med samme type linoljemaling som på veggene ellers og i samme brent umbra som fyllingsdører og vinduer. Behandle deler av beslag der det er fjernet rust med egnet primer, flekkmale to ganger og avslutte med et heldekkende strøk. Type maling på beslag bestemmes senere.</p>	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-28
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.6.3	<p>RY4.21129A UTBEDRING AV KOMPLETT DØR AV TRE Antall Grunnbehandling: Nivå 2 Treslag: Furu eller gran <i>Lokalisering:</i> Valgfritt <i>Dørkonstruksjon:</i> Fyllingsdører <i>Dimensjon:</i> 1,2m x 2,4m <i>Beskrivelse:</i> (RY4.2, y3.2) Se dørskjema for Fet Kirke <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Fyllingsdører vaskes på stedet for hånd og med lite vann. Alternativt hekte av dørene og vaske liggende på bukker e.l.</p> <p>Fjerne løs maling eller lakk. Kun behov for skraping og pussing i enkelte partier, bl.a. ved terskel og vrider. Pusse for hånd eller bruke en eksentersliper e.l.</p>	stk	2		
21.23.6.4	<p>TY5.324999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Fyllingsdører Behandling: Grunne, flekkmale 2 strøk og avslutte med ett heldekkende strøk <i>Lokalisering:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Materialer:</i> Grunning: Visir klar oljegrunning eller tilsvarende produkt. Maling: Ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Farge:</i> S 8010 – Y50R <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Grunne med Visir klar oljegrunning eller lignende produkt. Flekkmale to strøk og avslutte med ett heldekkende strøk. Bruke samme type linoljemaling som på veggene ellers og i samme brent umbra som i 2007-2008 på dører og vinduer.</p>	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Fet kirke maling av fasade og dører					Side 21-29
Kapittel: 21 Malerarbeider					
Postnr:	NS 3420 kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.6.5	<p>TY5.224999A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Fyllingsdører Behandling: Grunne, flekkmale 2 strøk og avslutte med ett heldekkende strøk <i>Lokalisering:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Tidligere malt med linoljemaling i 2007-2008 <i>Materialer:</i> Grunning: Visir klar oljegrunding eller tilsvarende produkt. Maling: Ren linoljemaling (uten syntetiske tilsetninger). <i>Farge:</i> S 8010 – Y50R <i>Glanstall:</i> Uspesifisert <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Uspesifisert <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse Grunne med Visir klar oljegrunding eller lignende produkt. Flekkmale to strøk og avslutte med ett heldekkende strøk. Bruke samme type linoljemaling som på veggene ellers og i samme brent umbra som i 2007-2008 på dører og vinduer.</p>	stk	2		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 21 Malerarbeider:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Etablering, drift og avvikling	01-1
11 Rigging osv.	01-1
21 Malerarbeider	
23 Yttervegger	21-1