

Del III – Oppdragsbeskrivelse

Oppdraget

Det skal leveres 1 stykk plasthall til Forsvarsbyggs lokasjon på Setermoen.

Plasthallen skal ha en grunnflate på 1200 m² (B = 30m x L = 40 m), med fri høyde innvendig på minimum 5 meter.

Leveres med:

- Isolert duk (minimum 10 cm isolasjon)
- Dukkappe som belastes med egnede masser
- 2 stk. leddheisporter (5 x 5 m), montert i hver sin i gavlvegg
- 2 stk. dør, montert i hver sin gavlvegg
- Fordeler-/sikringsskap for strøm med minimum 5 ledige uttak a 16 amper. Tilknyttes 230 V anlegg.
- Minimum 12 LED lamper a 150W
- 1 stk. mobilt varmluftsaggregat for oppvarming av hall. Aggregatet skal benytte biofyringsolje som brensel og være utstyrt med minimum 3 m³ oljetank. Utstyret plasseres innvendig hall, med utvendig røykrør.

Hallen skal monteres direkte på asfaltert område. Flaten har fall 1:50 på tvers av lengde retning.

Leverandør er ansvarlig for å få byggetillatelse for oppføringen av «Plasthallen».